

上海水暖炕模板全套设备厂家挤塑板开槽设备挤塑板复合铝板设备

产品名称	上海水暖炕模板全套设备厂家挤塑板开槽设备挤塑板复合铝板设备
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	5566.00/台
规格参数	品牌:中朗 产地:大城县工业区 性能:节能环保
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

上海水暖炕模板全套设备厂家挤塑板开槽设备挤塑板复合铝板设备 【厂家技术15128666332
微信电话同步】

一种薄型干式地暖系统，包括保温层、暖水管，其特征在于，保温层铺设在地基上，保温层上设有放置暖水管的凹槽，暖水管放置在所述的凹槽中，所述凹槽之间设置有隔热槽。

优点：

- 1、干式地暖在导热层和隔热槽之间形成的隔热腔用空气阻隔了热量向下传递，防止热量损失，可减少热量损失达60%以上，并且使得回水的温度得以提高，供水温差小。
- 2、相对传统地暖，节能25-30%，在热水45°C情况下，正常房间能保持22°C左右。
- 3、解决了传统工艺中的混凝土重量问题。传统方法每平米重达25公斤，干式工艺每平米重量不到1公斤。
- 4、解决了传统工艺中的结构增加厚度太高的问题。传统方法增高8-10厘米，干式工艺增高2-3厘米。
- 5、干式工艺将暖水管扣压在保温层凹槽内，从而将暖水管有效的保护起来，使得暖水管几乎不承受外部压力，有效增加了水管的寿命。

用干式地暖模块的优点：

1. 保温效果好，不会楼上地暖，暖楼下

2. 轻质高强，每平米承载力25~30吨
3. 薄。模块厚度25/30mm，大大节省地面抬升高度。
4. 安装方便，2人一天可安装1000平米
5. 使用寿命长，正常可用50年。

产品包装：

水暖模块 1200x600x25mm 开槽供16mm 水管使用 10片一包，纸箱包装

水暖模块 1200x600x30mm 开槽供20mm 水管使用 10片一包，纸箱包装

地暖模块，地热供暖系统末端主要的可选组件之一。用于取代传统地暖系统中的回填砂浆。即在地暖施工过程中，不在有混凝土回填步骤，取而代之的就是地暖模块铺装，实现了干法施工。地暖模块的出现以及地暖系统干法施工的应用，大大简化的地暖安装程序，也为地暖的日后维护工作提供了方便。

关于地暖模块的种类：根据材质划分有塑料模块，金属与保温材料复合模块，水泥模块等。根据外观形式划分有模板式模块，管槽式模块，M型地暖模块等。