

# 江苏水暖炕模板全套设备 铝板复合设备 复合专用胶水

产品名称	江苏水暖炕模板全套设备 铝板复合设备 复合专用胶水
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	5581.00/台
规格参数	品牌:中朗 产地:大城县工业区 用途:挤塑板开槽复合铝板
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

## 产品详情

江苏水暖炕模板全套设备 铝板复合设备 复合专用胶水 大城中朗机械设备厂 15128666332  
微信电话同步

如果我们采用这款取暖产品的話会比传统的產品给我们带来百分之十的节能。并且在原料的选择上也是很环保的，对于我们使用者来说不会造成任何的身体健康损伤。

其次，如果我们所購買的產品質量上有所保證的話，你會發現這款產品的質量还是非常可靠的，并且能够忍耐一定的酸碱性，在较高的温度中进行使用的话也是很靠谱的。其内部的结构成分不会受到任何不利的影响。产品的寿命方面比普通的产品要高上三五年的时间。在我们使用的过程中会发现产品还能够达到非常高效的隔音性能

### 干式铺法

为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题，干式安装法应运而生。地暖干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道，而是采用特制的塑料模板，将管道卡在模板的凸起中，铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上，热水通过空气和模板将热量传到到地板，再由地板加热空气。

直接将管子嵌入专门的铺设磨具中，不需要填充层，安装简单、散热快，安装高度一般为30-35mm，价格比较贵。

### 湿式铺法

湿式安装法是目前水暖型地暖为成熟的安装工艺，价格也比较低廉，是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式，就是指用混凝土把地暖管道包埋起来，然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层

混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用，还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分布，减少出现局部过热或过冷的情况。铺设管路后需要进行水泥填充，安装高度一般为70-80mm，蓄热好，施工费用低

干式地暖模块是铺设干式地暖系统的新型地暖末端产品，有的模块用高密度挤塑板保温层、铝板导热层等复合而成，也有以混凝土砂浆为主要材料，采用模压成型技术压制而成，模块开设有嵌管槽，可以方便嵌入地暖管。

包括：

硬塑式干式薄型地暖和M型地暖模块。

硬塑式薄型地暖模块是一种新型的薄型地暖铺装方式，其保温层是采用PE-聚乙烯或PP-聚丙烯为制作材质的塑料模块，制造工艺为注塑。

混凝土压制成型的地暖模块，又称为M型地暖模块，它有效的克服了各种材质地暖模块的缺点。

选型说明：

- 1、全屋安装地板的地暖区，一般选择3.5 cm厚度常用产品，保持良好的地面绝热性能，
- 2、地板地砖混合安装的地暖区，地板区一般选择4.5 cm厚度,保持室内地板区和地砖区高度一致
- 3、其他厚度规格为非常用产品，需要预先定制

安装地暖及地暖管说明：

- 1、本产品直接在水泥地面上铺设，要求地面平整，否则会影响地板水平面。一般在安装地板前一天铺设（请详见安装说明书）。
- 2、一般采用外径DN16地暖管安装，DN20管槽模块需定制，厚度一般不低于4.0CM（槽间距为20CM）。否则，绝热性能较差。