

梁底预埋钢板厂家直销 预埋钢板 铭久橡塑

产品名称	梁底预埋钢板厂家直销 预埋钢板 铭久橡塑
公司名称	河北铭久工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市高新区腾达新城
联系电话	13363188022

产品详情

一：厂房钢结构柱脚和设备基座采用预埋螺栓与混凝土基础连接，预埋螺栓在浇注基础混凝土前就要安装固定，其位置的安装精度直接关系到施工质量。安装误差一般要求在5mm以内，有的在2mm以内。采用预埋螺栓定位钢板的施工方法，提高了工效、保证了施工质量。

二：按照设计图纸的尺寸加工定位钢板，孔径比预埋螺栓直径略大，可以套入和取出为准，一般大1mm。钢板中间镂空，以方便浇注混凝土。

三：用螺帽将预埋螺栓固定在定位钢板上。然后安装在基础上。

四：测量对中精准定位：调整定位钢板，直到需要的安装精度后固定。

五：基础立模板后复测预埋螺栓是否移位。如果正常就可以浇注混凝土。否则调整定位钢板直到要求的安装精度。

六：基础混凝土凝固后拆除模板和定位钢板。定位钢板可以重复用于下一个基础施工。

预埋钢板施工工艺流程：

悉熟了解图纸要求 预制焊拉接预埋钢板 施工现场找出预埋区 找出定位轴线 复核定位轴线 放线定位 查证偏差 调整误差 放置预埋钢板 调整位置并点焊 加固 拆模后找出预埋钢板 进行修正处理

预埋钢板施工前，应首先了解其型式、位置和数量，预埋钢板专业生产厂家，然后按标准要求制作并将其固定住。确保预埋钢板的原材料合格，梁底预埋钢板厂家直销，加工前必须检查其合格证，梁底预埋钢板厂家批发价格，必要时可进行力学性能试验及化学成分分析，同时观感质量必须合格，表面无明显

锈蚀现象。

预埋钢板的主要功能：

- 1、未来的防雷接地和水电接地。
- 2、预埋铁板是考虑这里有外延支撑。这在混凝土施工中经常遇到。例如桥墩施工完了，要在上面做盖梁，做盖梁要搭设支架。搭设支架有多种方法，有一种方法就是在桥墩两侧预埋钢板，等到要进行盖梁施工时，将首先预埋的钢板接出来，做成外延支撑，然后就可以在这些支撑上搭设支架了。
- 3、预埋板在一般商用房中用的不多（常用膨胀螺栓），而在工业建筑领域非常常见，预埋钢板，主要是固定外连支架结构的，分焊接到预埋板上；以及螺栓连接到预埋板上（此类需要在钢板上钻孔或连接螺杆。），以保证与预埋板连接的结果有更高的稳定性。

梁底预埋钢板厂家直销-预埋钢板-铭久橡塑由河北铭久工程橡胶有限公司提供。河北铭久工程橡胶有限公司（www.shensuofengchangjia.cn）实力雄厚，信誉可靠，在河北衡水的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领铭久橡塑和您携手步入辉煌，共创美好未来！