

# 山东炕暖板铝板复合设备 威海水暖炕模板整套设备 铝板胶水

产品名称	山东炕暖板铝板复合设备 威海水暖炕模板整套设备 铝板胶水
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	5885.00/台
规格参数	品牌:中朗 产地:大城县工业区 用途:广泛
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

## 产品详情

山东炕暖板铝板复合设备 威海水暖炕模板整套设备 铝板胶水 中朗机械设备厂 15128666332  
微信电话同步

专业定做地暖模块各种图案，地暖模块规格型号，近几年出现在大众眼球的一种新型取暖产品，它是具有优良的保温隔热性 卓越的高强度抗压性 优质的防潮性 质地轻、使用方便 稳定性、防腐性好 产品环保性能等特点的高密度挤塑板保温层、铝板导热等复合而成的，它有着环保节能等优势特点，备受瞩目！

### 地暖模块的简便安装程序

- 1、规划布管方向：根据地暖布管图，确定好整体地暖区域的进回水管道分布、各区域地暖进水和终回水管方向，终回水管方向要尽量靠近分水器集中分布，各区域的地暖面积要基本均衡，清理地平垃圾；
- 2、铺设地暖模块：地楞型模块直接在前期沟通固定的沿地楞方向嵌入模块并平铺，把铝板接沿整平塔接在地楞上方，两边管道弯头处小面积区域用裁纸刀截取弯头板铺设，在管道经过的地楞上画线锯槽口；免地楞模块直接在平整的水泥面上铺设，管道弯头两侧嵌入弯头板，弯头板管槽与模块管槽对接；
- 3、修整模块接缝和边缝：用铝箔胶带将所有模块间的接缝粘贴平整，如墙根有线管边缝，则用半干混泥砂填充与模块粉平。
- 4、放线嵌管：先固定分水器进水端，按照管槽方向放线嵌入地暖管，表面不需要任何固定和覆盖物，

两边管道弯头处用地暖管卡直接固定在带反射膜的衬板上，弯头处保持适当的弯曲半径，不得折弯地暖管，否则，将导致流水不畅甚至水堵，为保持地暖膨胀空间，弯头处不得覆盖。

5、注水试压装地板：各区域回路管道安装固定后，按顺序注水冲洗各地暖区盘管，即可按常规试压，试压完毕可移交安装地板。