

合肥东兵 耐腐阻燃 拉森钢板桩租赁公司 合肥拉森钢板桩租赁

产品名称	合肥东兵 耐腐阻燃 拉森钢板桩租赁公司 合肥拉森钢板桩租赁
公司名称	合肥东兵工程机械施工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇桥头集路与和平路交叉口西北角
联系电话	13956922599

产品详情

拉森钢板桩施工技术方法

- 1、支护线测量：依据基坑、沟槽开挖设计截面宽度要求，测放出拉森钢板桩打设位置线，拉森钢板桩租赁费用，用白石灰标示出钢板桩打设位置。
- 2、进场及堆放场区：按施工进度计划或现场情况组织拉森钢板桩进场的时间，确保拉森钢板桩的施工满足进度要求，拉森钢板桩的堆放位置根据施工要求及场地情况沿支护线分散堆放，避免集中堆放在一起造成二次搬运。
- 3、施工顺序：拉森钢板桩位置的定位放线—挖沟槽—安装导梁—施打钢板桩—拆除导梁—清理锚杆处标高的土方—挖土—排污管、检查井施工—回填石屑、土方—拔除钢板桩。

打拉森钢板桩的导架安装方法

- 1、拉森钢板桩导架采用单层双面形式，通常由导梁和围檩桩等组成，围檩桩的间距一般为2.5~3.5m，双面围檩之间的间距不宜过大，一般略比板桩墙厚度打8~15mm。
- 2、安装拉森钢板桩导架要采用经纬仪和水平仪控制和调整导梁的位置。
- 3、拉森钢板桩导梁的高度要适宜，要有利于控制拉森钢板桩的施工高度和提高施工工效。
- 4、拉森钢板桩导梁不能随着拉森钢板桩的打设深入而产生下沉和变形等情况出现。

5、拉森钢板桩导梁的位置应尽量垂直，拉森钢板桩租赁公司，并不能与拉森钢板桩产生碰撞。

拉森钢板桩出现侧倾现象的原因有两个：

1) 钢板桩施工的地方是软土，设计的嵌固深度不够，导致桩后地面下沉，合肥拉森钢板桩租赁，坑底土隆起。

2) 因挖土时挖土机及运土车在钢板桩侧，土地的地面荷载增加，导致钢板桩侧倾。

解决拉森钢板桩侧倾的措施：

拉森钢板桩的嵌固深度要根据各因素精确计算确定，拉森钢板桩租赁哪家好，挖土机及运土车不能再基坑边作业，如有需要要将地面荷载计算进去，以增加钢板桩的嵌固深度。在施工时因其土质而确定对基底做压密注浆的厚度，浆数量为3~4根为宜，这样能更好地防水并必须四周要有支护。

合肥东兵 耐腐阻燃-拉森钢板桩租赁公司-合肥拉森钢板桩租赁由合肥东兵工程机械施工有限公司提供。合肥东兵工程机械施工有限公司（www.hfdbgc.com）位于安徽省合肥市肥东县店埠镇桥头集路与和平路交叉口西北角。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥东兵在钢结构中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。合肥东兵取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥东兵全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.esgbcs.com）还是从事二手钢板，合肥二手钢板，二手铺路钢板的厂家，欢迎来电咨询。