

浙江水暖炕模板全套设备厂家免费技术培训

产品名称	浙江水暖炕模板全套设备厂家免费技术培训
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	5651.00/台
规格参数	品牌:中朗 型号:可订做 产地:大城县工业区
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

浙江水暖炕模板全套设备厂家免费技术培训 中朗机械设备厂 15128666332 微信电话同步

加热管线镶入预制模块凹槽内，结构合理，受力均匀。特别是选用数十年地暖应用技术久经考验的常规16mm管材，极大方便了施工，系统安全可靠，不堵不漏，避免了因管道过细产生的水阻及水质的特殊要求，无需设置二级分水器，特制管接头，外置循环泵及电热膜线路连接点过多等工序工艺不合理造成的安全隐患和维修费用的增加，系统运行更安全稳定。

科技领先，技术成熟湿式安装法是目前水暖型地暖为成熟的安装工艺，价格也比较低廉，是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式，就是指用混凝土把地暖管道包埋起来，然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用，还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部，减少出现局部过热或过冷的情况。铺设管路后需要进行水泥填充，安装高度一般为70-80mm，蓄热好，施工费用低

干式地暖模块是铺设干式地暖系统的新型地暖末端产品，有的模块用高密度挤塑板保温层、铝板导热层等复合而成，也有以混凝土砂浆为主要材料，采用模压成型技术压制而成，模块开设有嵌管槽，可以方便嵌入地暖管。

包括：

硬塑式干式薄型地暖和M型地暖模块。

硬塑式薄型地暖模块是一种新型的薄型地暖铺装方式，其保温层是采用PE-聚乙烯或PP-聚丙烯为制作材质的塑料模块，制造工艺为注塑。

混凝土压制成型的地暖模块，又称为M型地暖模块，它有效的克服了各种材质地暖模块的缺点。