

日光温室具体施工建设技术

产品名称	日光温室具体施工建设技术
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

日光温室具体施工建设技术

1. 土筑墙

土墙可就地取土筑成，只需人工，不用材料投资，保温效果比较好。建造土墙的方法有草泥垛、湿土夯和土坯砌。具体做法大同小异，但土质不同，坚固程度大不一样，有的干打垒可数年不坏。作为后墙的土墙，最大的问题是支撑力稍差，特别是被雨水浸湿以后，常发生坍塌现象。为了增加支撑，一般是在主要着力点下砌砖垛或加立柱，有的在墙顶再做混凝土梁。用土坯砌墙时，泥浆要饱满，接口要咬茬，墙的内外必须用泥抹严实，防止透风、漏气等降低保温效果。用草泥垛墙时，一次不要砌得太高，宜分次进行，以防坍塌。

2. 石砌墙

用毛石、河卵石建造墙体时，只要砌筑得法，可以一劳永逸，不像土墙那样容易坍塌。石砌墙里侧抹白

灰，外侧培土，保温好，还可增强墙体的牢固性。

3. 砖砌墙

用砖墙建造的日光温室，主要是钢筋或钢管骨架的永久性温室。现已普遍采用“三七”夹心墙，用水泥砂浆砌筑。后墙顶预留与骨架连接的预埋铁或角钢。后屋面顶制板安装完毕后，再砌筑30-40cm高的女儿墙，以便填充杂草和作物秸秆等保温覆盖物，减小后屋面的坡度，便于在上面行走作业。

青州誉鑫源温室工程有限公司本公司不但重视产品的生产过程，同时注重产品的售后服务，项目与技术系统及供应的完成对我们来说仅仅是我们与您良好合作的开端，将长期对本公司售出的产品进行跟踪服务，解除您的后顾之忧。公司擅长于设计和实施交钥匙工程，完善的设计、专业化的安装施工、人员技术培训以及市场调研、可行性研究和项目后期辅助管理，高品位的追求、专业化的技术是我们在市场竞争中的保证。

我们以“信誉为先、服务至上、价格合理”为宗旨。竭诚欢迎社会各界新老客户前来公司参观考察、洽谈业务，真诚期待与您友好合作！

详细了解请联系客服！<http://www.yuyuanwenshi.com>