

绳锯混凝土切割 滁州混凝土切割 天祥 施工期短

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 绳锯混凝土切割 滁州混凝土切割 天祥 施工期短 |
| 公司名称 | 合肥天祥混凝土切割有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市经开区桃花工业园锦绣大道与合安路交口 多伦多花园7#楼107室 |
| 联系电话 | 13866797335 |

产品详情

桥梁切割拆除--桥梁伸缩缝的安装

- 1、桥梁伸缩缝装置一般是以4根为一组，厂家供货时就已经固定好了。伸缩装置要整体捆扎在平板车上，转弯时要慢速行驶，以防倾覆。
- 2、桥面沥青混凝土铺筑完成并养护成型后进行切缝，开始切缝前，要求必须对沥青路面平整度进行检测，检测结果达到要求时，就根据施工图纸要求确定开槽宽度并准确进行测量放样，滁州混凝土切割，一般可拉两道彩色尼龙绳作为切缝参考线，这样能保证切缝尺寸准确、切缝顺直。

混凝土切割注意事项：

- 1、施工区域采用钢管架并配合土工布搭设施工维护，进行全封闭施工，防止水花四溅，绳锯混凝土切割，防止非施工人员进入滑倒。
- 2、切割机设置水流导流管，冷却水直接导入下部专门的水桶中。
- 3、下部区域的楼板上采用沙袋形成封闭式的围堰，防止水向外蔓延流出。
- 5、混凝土基础拆除切割在切口附近进行混凝土切割。使用重型锤钻或一个破碎的凿子附件在旋转锤上，把混凝土锯到你锯的那条线旁边。把凿子倾斜，这样你就可以松掉裂缝了，混凝土切割绳锯，而不是你所保留的那一面。逐渐加深洞。使用相同的工具，在切口周围工作，每次深穿透，直到到达板的底部。

混凝土切割技术施工中应注意什么？

- 1、在施工过程中，上下楼层也负责安全。在施工期间严禁从切割孔抛物线切割。切割完成后形成的空腔应设置维修或用竹竿封闭并标记。
- 2、在混凝土吊装过程中，专业混凝土切割，负责人负责指挥，严禁在吊装区域内站立。
- 3、由于施工现场大部分机械设备采用380V电源，施工现场安全用电，严禁定期上拉电气设备。
- 4、在适当的施工现场，不允许吸烟。如果执行了火灾操作，则必须在通过站点管理员并在批准后的指1定时间内触发。现场管理人员应在发生火灾时到现场。

绳锯混凝土切割-滁州混凝土切割-天祥 施工期短(查看)由合肥天祥混凝土切割有限公司提供。合肥天祥混凝土切割有限公司 (www.hftxhnt.com) 在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，合肥天祥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：颜经理。