

白城双速排烟风机 至冠空调 双速排烟风机接线

产品名称	白城双速排烟风机 至冠空调 双速排烟风机接线
公司名称	德州至冠空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城开发区
联系电话	15805348810

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州至冠空调设备有限公司

我们平常所用双速排烟风机的试车步骤：

步骤1、双速排烟风机的无负荷试车，双速排烟风机出口的气体，在无任何阻力的条件下进行孔运转。一般是将出风管道拆开，无负荷试车，一般为四小时。

步骤1、双速排烟风机的负荷试车，双速排烟风机出口的气体，在有阻力的条件下运转。根据双速排烟风机技术说明书，逐渐达到规定的技术性能规定，负荷试车时间一般为八小时。若为高压高速的透平压缩机和鼓风机还要延长时间，应在二十四小时以上。

以上是对排烟风机试车步骤的讲解，感谢您的观看。

我们在使用消防高温排烟风机时，对工作环境有要求么，白城双速排烟风机，下面我们一起来看一下：

要求1、首先我们使用排烟风机在工作过程中，假如发现机器里有不正常的声音、电动机棘手、外表电人、无法开启等状况时，双速排烟风机参数，要及时停止工作然后对风机进行检测。

要求2、禁止在防高温排烟风机还在工作时进行维护，修好后，要试着运转风机10分钟，确保防高温排烟风机没有异常状况时方可从头恢复工作。

除此以上防高温排烟风机的介绍之外，本厂家还专业生产屋顶排烟风机，混流排烟风机，高温离心风机以及斜流风机等产品。

- 1、轴流风机壳体无严重变形、开裂，消防高温排烟双速风机，各零部件齐全、完整;
- 2、机体外表除锈干净，刷漆均匀，无溢流起泡、脱皮现象;
- 3、螺母拧紧后，螺栓的螺纹应露出螺母1~3个螺距，不得在螺母下面加多余的垫圈来减少螺栓的露出长度;
- 4、叶轮应按照规定装配应牢固可靠，双速排烟风机接线，无缺叶、无裂纹、无磨壳体现象;
- 5、密封胶圈外径与进线装置内径间隙应符合;
 - 1.密封胶圈外径大于等于20mm时，配合间隙小于等于1.0mm。
 - 2.密封胶圈外径大于20mm小于60mm时，配合间隙小于等于1.5mm。
 - 3.密封胶圈外径大于60mm时，配合间隙小于等于2mm。
 - 4.密封胶圈厚度应大于电缆外径的0.3倍。（即放入胶圈后，喇叭止只口面与进行装置外端面不接触）。
 - 5.档圈外径与胶圈外径相符。

白城双速排烟风机-至冠空调-双速排烟风机接线由德州至冠空调设备有限公司提供。德州至冠空调设备有限公司（www.zhiguankongtiao.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！