

# PE过路顶管批发 山东恒冠 郴州PE过路顶管

产品名称	PE过路顶管批发 山东恒冠 郴州PE过路顶管
公司名称	山东恒冠管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊临朐吕匣工业园
联系电话	13173105908

## 产品详情

钢丝网骨架塑料复合管是一种经过改良的新型的钢骨架塑料复合管。这种管材又称为srtp管。这种新型管道是用高强度过塑钢丝网骨架和热塑性塑料聚乙烯为原材料，钢丝缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体，以高密度聚乙烯（HDPE）为基体，采用高性能的HDPE改性粘结树脂将钢丝骨架与内、外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起，使之具有优良的复合效果。因为有了高强度钢丝增强体被包覆在连续热塑性塑料之中，因此这种复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点，而又保持了钢管和塑料管各自的优点。

钢丝网骨架塑料复合管是以无毒的HDPE为原材料生产而成的复合型管材。该产品具有重量轻、耐腐蚀、环保、连接方便等特点，被广泛选为市政建设、建筑排污中的排水管、排污管、输水管道。在复合管管道施工完毕后，按规定要求应作闭水试验。

复合管闭水试验方法：

- 1、将被试验的复合管管段起点及终点检查井的管子两端用堵头堵好。
- 2、在起点检查井的管沟边设置一试验水箱，如管道设在干燥型土层内。要求试验水位高度应高出起点检查井管顶4m。
- 3、将进水管接至堵板的下侧，终点检查井内管子的堵头下侧应设泄水管，PE过路顶管那就好，并挖好排水沟。钢丝网骨架塑料复合管的管道应严密，并从水箱向管内充水，管道充满水后，郴州PE过路顶管，进行水位观察。

4、量好水位。观察管道接头处是否严密不漏，如有发现漏水应及时拆除。作闭水试验，观察时间不应少于30分钟，液面不下降视为合格。

5、闭水完毕后作好排水记录，并及时将管内的水排放干净。并做好管道清洗。

钢丝网骨架塑料复合管的施工工艺对管材质量的影响是非常大的，所以在施工时一定要严格按照施工标准，这样不仅能保证施工质量还能提高施工效率，减少施工危险事故的发生。

#### 钢丝网骨架塑料复合管的瑕疵处理

1、检查管材的成型模具是否通畅，是否温度过高。

2、减少钢丝网骨架塑料复合管的注速进行消除表面瑕疵，一般情况下，PE过路顶管批发，减小注射压力和流量可以获得适量值，极大的减小瑕疵的出现。

3、管材的表面出现瑕疵，也许是原料的钢化不够，如果在成型时温度不够，容易将冷料打在复合管上，导致复合管的表面出现“蝴蝶斑”。

PE过路顶管批发-山东恒冠(在线咨询)-郴州PE过路顶管由山东恒冠管业有限公司提供。山东恒冠管业有限公司(www.lqhcdz.com)位于山东潍坊临朐吕匣工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东恒冠在复合管中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。山东恒冠取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东恒冠全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。