

温室工程施工建设的防雨措施

产品名称	温室工程施工建设的防雨措施
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

温室工程施工建设的防雨措施

夏季是雨水特多的季节，做好温室工程及时的防护防汛工作是非常有必要的，垄断拱棚进行蔬菜生制造的菜农愈来愈多。

在夏季雨季时期要做好两点准备，固然现在的拱棚种类很多，或大或小，但在其防雨上主要从两方面进行：##，顶部放风口防雨。现在很多拱棚的棚膜大概是由两幅宽棚膜及一幅窄棚膜组成，所以在进行高温大棚建设的过程中其放风口的地位在大拱棚的顶部，即便下雨时关闭了风口，仿照照旧会有雨水在棚顶因排放不迭时而灌入棚内，雨水洒落在棚内蔬菜茎叶上，易传达病害，严重的则发生活力涝害。于是，上部放风口的防雨就显得分外紧要。

对此，咱们专家建议：顶部设置防雨膜。先准备一幅塑料薄膜，旧棚膜也可，只需没有破碎摧毁（但透光性尽量要好，防御严重遮光）。长度同棚异样长，宽度则依据风口大小，只需能在吊挂后起到纯粹防雨感导即可，一般以3-4米支配为宜。从此棚膜单方各用一根铁丝串起来，其上端固定在大拱棚棚膜下方，两端铁丝固定，中间可以细绳加以安稳。而其下端可固定到风口下的立柱上，多么即便雨水进棚后，也大概顺着流下，并流入水渠内。其次，单方防雨。在降雨时，地势比拟低的拱棚很容易从地区灌入雨水，导致一些病害发生活力严重。有些菜农不才雨时决议单方不揭膜放风，多么其实可以制止雨水进入，但是棚里的热量和湿气也无法散发出去，仅仅靠顶部放小风降温则远远不够。对此，专家建议：在地势比拟低的拱棚边沿再包裹上了一层农膜，间隔地面约20厘米，从此再依据单方放风口的大小安上的防虫网。防虫网一般幅宽1.3米即可。多么既可防御雨水灌入棚内，又可防御害虫潜入出去，还能有用地放风，改良棚内小环境，成果不错。

青州誉鑫源温室，我们主要业务有加工智能温室、生态餐厅温室、连栋温室、玻璃温室、薄膜拱形温室、PC阳光板温室、园艺温室、现代花卉市场温室、智能花卉温室、钢结构花卉展厅温室、水产畜牧养殖温室及各种温室大棚等；还可生产各类高屋脊、大跨度、大开间的生态餐厅类型，外观造型美观，内部视野开阔，宽敞明亮。

我们以“信誉为先、服务至上、价格合理”为宗旨。竭诚欢迎社会各界新老客户前来公司参观考察、洽谈业务，真诚期待与您友好合作！

详细报价请联系客服！