

高质量PVC结构拉缝，结构拉缝板，直达工地

产品名称	高质量PVC结构拉缝，结构拉缝板，直达工地
公司名称	衡水尊石商贸有限公司
价格	11.50/米
规格参数	尊石:高质量结构拉缝
公司地址	河北省衡水市桃城区大庆西路628号 建材市场
联系电话	18227552004

产品详情

全现浇混凝土填充墙结构拉缝的原理,在原有剪力墙结构上与结构剪力墙的主要受力部位采用一定程度的软连接方式,在单层内变形,并将结构楼层的受力转换到主要受力的剪力墙上,从而降低填充墙部位的变形积累,达到减少结构裂缝的效果.并采用专项设计,对填充墙的各部位做法进行改进和优化,利用填充墙构件的沟壑,增加渗透路径和渗透难度而达到防水效果,从而使混凝土填充墙相对于普通砌体填充墙在防水、抗裂抗震、缩短工期等方面较大的优势.

- 一、（一）设计要求及施工方案计划 结构拉缝型材采用PVC-U型材，S-200、H-200（二）施工准备
- 1、材料和机具 直径12钢筋，电焊机、电钻、铁丝。2、作业条件（1）混凝土浇筑完成初凝前。（2）构造混凝土填充墙定位准确
- 二、施工工艺（一）施工工艺：1、水平拉缝板安装混凝土浇筑完成后，使用施工线将构造填充墙拉通线，使用打孔电钻根据墙筋间距，在水平向拉缝板上打孔，然后将拉缝板按入混凝土中，并使用抹子抹平。2、竖向拉缝板安装在，墙筋绑扎完成后，剪力墙与构造混凝土墙交接处放入拉缝板，中部锚入直径10mm拉结筋，拉缝板两侧使用直径12mm钢筋固定。（二）安装要点
- 1.水平向拉缝板按入混凝土中并将底部填入砂浆，保证密实2.竖向拉缝板注意固定方式，保证砼浇筑中不发生移位