

压延微晶铸石板

产品名称	压延微晶铸石板
公司名称	山东永庆耐磨材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	0534-2627518 15339983789

产品详情

铸石板的施工要求：

- 1.铸石板必须用错缝粘结，不得出现通缝，粘接缝控制在1-2mm之间。铸石板粘接厚度在3-4mm之间。
- 2.施工板材应铺彻平整，相邻板间不应有迎着物料运动方向的凸台，并采用骑缝法铺设。
- 3.当铺砌到设备转角及边缘处，板材尺寸不够时，新疆铸石板，应按实际尺寸用石材切割机现场加工。
- 4.施工时，不同基面宜采用不同铸石板胶粘剂。
- 5.因基础面不平整，不应用胶找平，应随高就低，防止粘接强度下降。
- 6.铸石板环氧树脂胶施工的环境温度宜为5--30℃，铸石板，相对湿度不大于80%。当施工环境低于5℃时，应采用加热保湿措施。
- 7.露天施工应搭建防雨防晒棚。
- 8.在施工及养护期间，严禁与水或水蒸汽接触。
- 9.铺砌时，未固化的板材，设备严禁移动、震动、受压。
- 10.未达到养护期强行使用，必须采取加速固化措施。
- 11.落料点直接冲击点应采取特殊设计

铸石板内衬已被广泛应用在电力、矿山、煤炭、冶金、化工、建筑等工业部门严重磨损腐蚀的部位和设备中。铸石是现代工业发展中不可缺少的非金属工业新材料。