

铭远石雕 花岗岩石牌楼 石牌楼

产品名称	铭远石雕 花岗岩石牌楼 石牌楼
公司名称	嘉祥县铭远石雕厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县兗兰东路民政经济开发区西邻
联系电话	15063732096

产品详情

石牌楼的结构类型

石牌楼，又被叫做石牌坊，是中国民间的一种传统艺术类建筑，其结构和造型也是比较的独特，属于一种门洞式的石质建筑物，主要能起到一个装饰的作用。

石牌楼的结构造型大致可以分为独门式，四柱的三门式，六柱的五门式和八柱的七门式。

独门式，结构也是较为一个简单，即两根柱子，中间部位再加一个横梁，稍复杂点就是再在上面加斗拱和瓦片。

四柱的三门式，这种石牌坊比较常用，因其较独门式要显威武，结构亦有简有繁，三门简易式即四柱加横梁，不带斗拱和瓦片。复杂的有三门的三楼式，三门的五楼式，三门的七楼和三门的九楼式，更有甚者能做到三门的十一楼。楼，即为横梁上面的斗拱和瓦片组成的门楼样式的结构。

六柱五门式和八柱七门式属于比较大型的石牌坊，一般用量较前两者较少。一是因其体积庞大，需要占地面积较大，石牌楼，一般场合安装不下。另一个原因就是体积庞大，制作时所需原料就要多些，制作工时也要多很多，所以直接导致石牌坊造价上涨，花岗岩石牌楼，因此一般的客户不会选择用这种比较大型的石牌坊。

石牌楼

近几年我们会在很多的领域中见到石牌楼，而且可以说是产品凭借着自身的作用已然成为当代农村建设的一种趋势，用来进行装饰村口的环境，在进行购买的时候也可以根据自己的需求以及所需尺寸来进行制作，这样制作出来的产品会更加的符合我们的需要，但是在进行安装的时候也是需要注意一些事项，

从而保证更好的发挥出装饰的作用，那在进行安装施工时需要注意哪些事项呢？

一、要专业安装工人勘察现场地形土质，根据石牌坊的设计图计算的重量尺寸给出地基施工方案，以保证牌坊安装后不会存在因地势不平或土质松软等原因造成地基变形的情况。地基做好以后要保证是水平的，这样才能使安装的牌坊更加稳固漂亮。

二、牌坊安装时间确定后所要用到工具和材料需要提前联系好（或预备好、电话通知就能及时到达）。就像要用到的吊车、脚手架、钢架、卡扣、水泥、黄沙、水电等，把工具都提前准备好了，安装所用材都备好，安装起来才会顺利。

三、大型石牌楼的安装需要爬高、配合等，安装施工团队成员需要是磨合好有默契的专业团队。切记在安装时工作人员饮酒和服用作用。

四、注意周围的环境，景区石牌楼，做好周边的安全防范措施。就像在村口牌坊、路口牌坊、景区牌坊、寺院牌坊等量较大的地方，一定要拉好警戒线或派专人警戒避免有行人或群众靠近。

五、天气也要提前关注，以免影响施工时的进度和工程的质量。大型石牌坊的安装是需要用到水泥和黄沙的，若遇上下雨天或者是大风的天气，则非常不适合安装，且在施工时存在很大的安全隐患。

其实石牌楼在安装施工时要注意的事项并非以上的内容那么简单，在实际的安装过程中是有很多的细节以及步骤需要注意的，反正不管怎样在产品的安装过程中的每一个步骤都要小心谨慎，要注意每一个部位之间的契合，村口石雕牌楼，从而可以很好的保障产品的安全性以及稳固性，当然在进行使用的时候也要做好相应的防腐工作，从而保证产品不会因为一些因素导致表面受到腐蚀，影响正常的美观度。

在对石牌楼生产的过程中，没有人希望出现问题，因为出现问题的时候会影响整个工作的进度，也会影响客户的满意程度，有些时候可能还会造成浪费，对于我们来说是非常不好的。人们在做的过程中，想要避免出现问题，必须要提前来考虑到各种情况，那么对于整个结果来说才会更不错。到底在生产石牌坊的这个过程中，我们需要考虑的问题都有哪些，大家必须要有针对性的去考虑清楚。

想要避免在生产石牌坊的过程中出现问题，这时候就应该拥有真正专业的人员。不专业的人，而且还没有其他人进行监督，那么在整个做的过程中，很容易出现不少的问题。真正的找到专业的人员，让他们完成具体的过程，并且有专业的人员来进行监管，这些对于我们大家来说都是很重要的事情。

生产石牌楼的过程中还要真正的做好检查，也就是说有专业的人员做好相关的管理工作，一旦发现问题才能够及时的进行改正。我们的整个石牌坊生产过程，还需要让各个环节有更好的衔接。认真的去对待整个的过程，并且及时的去发现衔接的情况，这些对于我们大家来说都非常的键，所以大家要用心的去关注到石牌坊的这些内容。

铭远石雕(图)-花岗岩石牌楼-石牌楼由嘉祥县铭远石雕厂提供。嘉祥县铭远石雕厂（www.mysdc66.com）位于山东省济宁市嘉祥县兗兰东路民政经济开发区西邻。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铭远石雕在花岗岩中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。铭远石雕取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。铭远石雕全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。