

# 楼板现浇 鲍氏建设

产品名称	楼板现浇 鲍氏建设
公司名称	福建鲍氏建设发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区榕城广场4号楼
联系电话	13850131616

## 产品详情

钢筋混凝土的裂缝控制问题是建筑工程中很重要的问题之一，现浇混凝土楼板裂缝是公认的建筑施工中最难解决的问题之一，这些裂缝不仅影响建筑物的美观，而且影响建筑物的使用功能，大大降低了房屋结构的耐久性；破坏结构的整体性、降低其刚度；引起钢筋腐蚀。因此如何解决这种常见的混凝土裂缝，是设计者和施工者都不可忽视的问题。

### 现浇楼板厚度

住宅一般部位是11-13公分，最常见的是11公分，面积稍大一些12公分，比较大的面积13公分；卫生间、阳台、空调板等部位8公分。公共用房（包括厂房）一般12-20公分，一般部位12公分及以上，特殊部位达到20公分；也有空心楼盖达到40公分及以上。

预置楼梯是房屋结构的一部分，不要乱拆。

在房屋设计时已经将楼梯预置好的情况下，楼梯与上下楼板实际上是可以看作相连的一体，也就是说，这时楼梯是房屋结构的一部分，担负着承重等安全责任，所以最好不要肆意将预置楼梯拆除，那样会对房屋功能造成影响。当然，在实际施工过程中，出于美观、面积控制或者是功能划分等目的，一些楼梯需要重新设计和搭建，由于上层楼板已经有很多加固措施，现浇楼板钢筋，所以楼梯进行二次搭建的安全系还是很高的，不过出于对建筑结构和生活安全的严格要求，要避免施工队伍的野蛮强拆，当涉及到切断钢筋等时，应当要求对拆除楼梯后的洞口进行碳纤维或者粘钢加固。

### 现浇隔层裂缝表现:

斜向裂缝：多分布在房屋外墙转角所在房间的楼板上，裂缝一般成45°斜向，有时一只角同时出现两条裂

缝，裂缝基本上为上下贯通。如某七层框架商住楼工程，结构总长度约为100m，设有两道温度缝，其基础一侧为条形基础，其余为独立承台基础。在工程交接时后两个月左右突然发现在靠其中一条温度缝的一跨柱角楼板有45.裂缝，从三层至六层楼板每层均有3条，但均未贯穿楼板。

纵横向裂缝：主要表现为纵横向裂缝。如某教学楼，其现浇钢筋混凝土楼板大面积出现宽度0.1 - 0.3mm不等的纵横向裂缝。

表面龟裂：此类裂缝主要表现在施工过程中产生的裂缝，容易控制与处理。如某在建工程，因板面面积大，在晚上浇混凝土，第二天早上派人浇水，但前面浇，后面就干掉，到中午时板面出现龟裂缝，用肉眼可辩识。

楼板现浇-鲍氏建设(优质商家)由福建鲍氏建设发展有限公司提供。福建鲍氏建设发展有限公司( [www.fjbsjs.com/](http://www.fjbsjs.com/) ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲍氏建设——您可信赖的朋友，公司地址：福州市仓山区榕城广场4号楼，联系人：邓琴。