

## 道路反光漆厂家供应【会胜漆】遮盖力强

产品名称	道路反光漆厂家供应【会胜漆】遮盖力强
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

## 产品详情

### 反光漆出现流坠现象要怎么避免？

施工操作不好，比较常见的就是反光油漆出现流坠现象，那要如何避免出现这一问题呢？

1. 选择一款好的反光漆自然是不可少的，高质量的反光油漆具备更好的操作性、附着力强；
2. 被施工底材表面要做施工前的清洁处理，特别是附着在表面的油污，要及时清理干净，同时保持表面干燥；
3. 注意施工环境的温度变化，过低的温度情况下不宜进行施工；
4. 进行涂刷施工时，要注意保持同一方向，不可反复进行涂抹，注意漆膜的厚度情况，厚薄要均匀；
5. 要选择和反光漆配套的稀释剂进行使用，稀释剂和反光油漆的比例要恰当。

反光漆实干的测试方法主要有：压滤纸法、压棉球法、刀片法。压滤纸法和压棉球法是在涂膜表面上放置一张滤纸或是一个棉球，上面压好干燥试验器（200g的砝码），警示反光漆高速收费站油漆，静置30秒后移去砝码；再将涂刷的试板翻转，滤纸或棉球能自由落下，且纤维不会粘在涂膜上，即使粘附了1-2根，轻轻一吹也能掉落，这样的情况就是已经实干。刀片法则是用保险刀片在样板上刮起涂膜，而涂膜底层无黏着的情况。

上面讲的3种通常是在实验室中进行检测，在实际的反光漆施工中更多的是使用手指按压涂膜，看涂膜是否坚硬、不粘手，并且没有手指印，这样的情况就是已经实际干燥。

1. 如是在室内进行喷涂作业，务必要保持良好的通风情况，作业区和涂料堆放区域不可以有明火；
2. 在喷涂过程中如发现反光漆没有喷涂均匀，不可直接将喷嘴对准人来检查，可以适当调整气嘴和喷嘴的距离；
3. 反光涂料的稀释剂具有一定的刺激性气味，因此在作业过程中要注意佩戴口罩或面具，为避免涂料飞溅到眼睛，还可佩戴护目镜；
4. 在施工过程中，应禁止吸烟和使用明火，避免火星飞溅引发火灾；
5. 不管是哪种作业方式，在反光漆施工过程中如作业人员出现了头晕、呕吐、心闷等情况，要立即停止施工，到上风口的通风处呼吸新鲜空气，如果还是感觉身体不适，要及时前往医院。