

# 悬臂吊 立柱式悬臂吊定制 悬臂吊鑫恒

产品名称	悬臂吊 立柱式悬臂吊定制 悬臂吊鑫恒
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

## 产品详情

制动器是旋臂吊重要的安全部件，具备阻止悬吊物件下落、实现停车等功能，只有完好的制动器对起重机运行的准确性和安全生产才能有保证。

在起重机作业中制动器会出现制动力不足、制动器突然失灵，制动轮温度过高与制动垫片冒烟、制动臂张不开等机械故障。

造成这些机械故障的原因分析如下：

1、制动带或制动轮磨损过大；制动带有小块的局部脱落；主弹簧调得过松；制动带与制动轮间有油垢；活动铰链外有卡滞的地方或有磨损过大的零件；锁紧螺母松动整拉杆松脱；液压推杆松闸器的叶轮旋转不灵活；

2、制动垫片严重或大片脱落，或长行程电磁铁被卡住，立柱式悬臂吊定制，主弹簧失效，或制动器的主要部件损坏；

3、制动器与垫片间的间隙调的过大或过小；

4、铰链有卡死的地方或制动力矩调得过大，立柱式悬臂吊销售，或液压推杆松闸器油缸中缺油及混有空气，悬臂吊，或液压推杆松闸使用的油脂不符合要求，或制动片与制动轮间有污垢。

3.在安装运行时，应调整垫圈厚度，以适应选用之工字钢轨道宽度。

2.4 电动葫芦使用的工字钢悬臂两端应设缓冲装置，防止葫芦脱轨，缓冲装置的碰撞材料应用木材或橡胶，禁止使用钢材。

### 三、立柱1吨悬臂吊安装技术工作管理措施：

- 1、技术人员编制本工程的施工方案，做到科学、正确并有针对性，保证工程以此为指导进行施工。
- 2、根据施工进度分段进行隐、预检。由班组长将自检资料交技术人员，组织质检员、班长参加检查。检查合格后进入下道工序。
- 3、在施工过程中，技术人员要熟悉施工方案、技术交底，跟随施工班组进行检查，监督并指导施工，保证按施工工艺、施工程序进行施工。
- 4、技术人员负责编制本工程的材料计划，计划编制要准确及时，保证施工的顺利进行。

### 混凝土预埋件预埋

目前常用的就是混凝土预埋，将预埋螺栓预埋在混凝土中，等混凝土凝固后将悬臂吊立柱与预埋螺栓连接，连接完成后矫正悬臂吊与地面的垂直度。

#### 2、理想中的预埋基础

我们会用专业的预埋定位装置，减少在调整悬臂吊立柱垂直度时的工作量。

#### 3、底板安装，已浇注混凝土地面

将方形的大底板通过化学螺栓固定在地面上，调整底板的水平度后固定大底板；然后把悬臂吊的立柱与大地板上的螺栓连接好。（此方式适用于地面条件较好的小吨位悬臂吊）

#### 4、大底板安装，混凝土楼板

将方形的大底板通过长螺杆固定在混凝土天花板上，立柱式悬臂吊加工，调整水平度，紧固两头的螺栓；把悬臂吊立柱与螺栓连接固定好。（此方式适用于天花板条件较好的小吨位悬臂吊）

#### 5、定位销板混凝土地板、混凝土天花板

当悬臂吊有特殊定位要求下，我们采用可调式销安装，特别是在有动态载荷时，安装的埋头孔圆销板。

悬臂吊-立柱式悬臂吊定制-悬臂吊鑫恒(优质商家)由山东鑫恒重工机械有限公司提供。山东鑫恒重工机械有限公司(www.xinhengzhonggong.com)在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫恒一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：聂经理。同时本公司(www.sdlongmendiao.com)还是从事花架式龙门吊厂家，单梁包厢龙门吊，电动单梁龙门吊厂家的厂家，欢迎来电咨询。