

中正型号齐全质量保障 7公分珍珠岩钢丝网架可定做

产品名称	中正型号齐全质量保障 7公分珍珠岩钢丝网架可定做
公司名称	信阳市平桥区中正珍珠岩厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	平桥区五里店街道办事处王水村312旁
联系电话	18637671632

产品详情

信阳市平桥区中正珍珠岩厂生产的钢丝网架珍珠岩夹心板，隔音保温防火。节能环保，不开缝，不空鼓，7公分珍珠岩钢丝网架哪种好，强度高，节约建筑成本，无建筑垃圾，可根据用户的需求，到现场进行安装施工。本厂拥有精良的设备、先进的工艺、完善的质量检测手段，各种产品质量指标均达到部颁标准，具有节能效果好、价格低廉、施工方便等特点，欢迎电话咨询合作。

钢丝网架自保温体系主要施工控制要点

- 1、剪力墙钢筋验收合格后开始安装保温板。支撑定位块应在安装钢丝网架板前预先挂好，根据保护层厚度设置垫块。
- 2、安装前按 4~6 块/m²预先装好支撑定位块，以确保保温板与钢丝网片间及钢丝网片与外模板之间各 25mm 的距离和防止保温板在浇筑过程中受压力而偏移。
- 3、钢丝网架板安装定位后，安装 6mm 钢筋连接件(弯钩端 75mm，锚入剪力墙钢筋不小于100mm)自钢丝网穿透钢丝网架板与剪力墙钢筋绑扎牢固，起连接锚固作用，增加板墙结构的拉结强度。

信阳市中正珍珠岩公司专业生产：珠光砂、膨胀珍珠岩、玻化微珠、园艺珍珠岩、闭孔珍珠岩、珍珠岩保温板、珍珠岩助滤剂、珍珠岩除渣剂、新型漂珠、无机保温砂浆等产品，拥有优良的设备、先进的工艺、完善的质量检测手段，各种产品质量指标均达到部颁标准，具有节能效果好、价格低廉、施工方便等特点，欢迎电话咨询合作。

S板是符合我国墙改、节能政策鼓励发展的一种新型钢丝网架聚夹芯板，介绍了其结构构造，对其物理特性、力学特性及节能方面特性在试验基础上进行了总结，7公分珍珠岩钢丝网架安装便捷，并将其运用于实际工程中。对钢丝网架水泥细石夹芯板的水平承载力进行了试验研究。通过对4个不同的试验构件进行往复加载试验，考察了开洞及连接构造对板材受力性能及破坏模式的影响。

信阳市中正珍珠岩公司专业生产：珠光砂、膨胀珍珠岩、玻化微珠、园艺珍珠岩、闭孔珍珠岩、珍珠岩保温板、珍珠岩助滤剂、珍珠岩除渣剂、新型漂珠、无机保温砂浆等产品，拥有优良的设备、先进的工艺、完善的质量检测手段，各种产品质量指标均达到部颁标准，具有节能效果好、价格低廉、施工方便等特点，欢迎电话咨询合作。

钢丝网架膨胀珍珠岩夹芯板是在修建运用的钢丝架聚烯（泰柏板）的根底上推陈出新的替代产品。这种墙板不光保留了原复合板的抗震高强，保温，隔热，轻质等长处，7公分珍珠岩钢丝网架可定做，一起具备了不燃，无烟，无毒，无味，7公分珍珠岩钢丝网架，吸音，隔声的特性。并克服了原板与水泥亲和度不好的二层现象。解决了原板耐火功能差，在一定燃烧温度下会产生很多有害气体，危及人身安全的主要问题。该墙板节能，环保，体现了21世纪住所人与自然相融共享的设计理念。

中正型号齐全质量保障-7公分珍珠岩钢丝网架可定做由信阳市平桥区中正珍珠岩厂提供。中正型号齐全质量保障-7公分珍珠岩钢丝网架可定做是信阳市平桥区中正珍珠岩厂（www.zzzzyc.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。