

市北区套管 柔性防水套管 鑫嘉汇

产品名称	市北区套管 柔性防水套管 鑫嘉汇
公司名称	青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区长沙路61-1号
联系电话	15653256252

产品详情

技术准备

- 1)吊装前熟悉现场的具体情况，确定标高，了解套管安装位置和方向。
- 2)吊装应在土建钢筋绑扎到标高前进行，刚性防水套管，需提前与土建人员沟通、协商。
- 3)需拆除套管进入点处脚手架外侧的安全网。查看土建该处脚手板是否牢固，可否承受套管及3名施工人员的重量。
- 4)吊装前联系塔吊指挥，了解起运路线，考虑能否顺利通过，如需清理、平整、加固时，必须事先做好准备。
- 5)起吊前对套管进行外观检查，发现有缺陷时，及时向现场负责人报告。
- 6)设备起运中要保持平稳。

吊装工艺

1、工艺流程 场地清理、绑扎、试吊、起吊、垂直提升、水平运输、

2、技术措施 1)绑扎

套管两端重量不一致，为保持调运过程中能够平稳，绑扎时绳子应从套管中间穿过，故套管两端的封堵需在吊装完成后进行。 2)试吊 塔吊索具全部调整好后，将钢丝绳与柔性防水套管进行试吊，当套管提升至离地面20cm时停止提升，检查捆绑钢丝绳受力情况，如发现异常情况将设备放下，查明原因，重新整改后再行吊装 3)正式起吊 经试吊检查无异常情况发生时，可进行正式起吊，当套管到达位置时，略停等设备平稳后，再往下降至定位置(预埋点脚手架正外侧)。 4)卸装 此处是关键也是本次吊装的难点。套管停在位置后，预埋点的人员将套管通过脚手架间空隙拉入架内脚手板上，解下钢绳缓慢放下套管。首先，塔吊停将套管停靠位置必须到位，紧贴脚手架边;第二，高度必须适中，保证可拉入

脚手架内，又不至离脚手板太高，无法缓慢下放;第三，放入脚手板上后，需对套管进行简单固定，防止其滚落;第四，解下的钢绳要理顺，柔性防水套管，扔出脚手架外，查看钢绳及挂钩是否与脚手架及周围物体相牵挂，市北区套管，确认无任何牵挂后，塔吊才可转臂，此时可对套管两端进行封堵;第五，吊装完成后，马上恢复撤去的层面安全网。

防水套管的种类很多，其中柔性防水套管和人防密闭套管是常用的，这两种产品主要是使用的地方不同，柔性防水套管适应于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。人防密闭套管用于穿越人防区的位置。

柔性防水套管与管道采用柔性连接，人防管道套管，人防密闭套管采用刚性连接。人防密闭套管和刚性防水套管构造相似，只是比刚性防水套管外多一翼环，还有一防冲击波的挡板，挡板与翼环、管道直接焊接。如果人防密闭套管设置在两个人防区之间，人防密闭套管两侧都必须设置翼环和防冲击波的挡板。人防密闭套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物，柔性及刚性防水套管穿墙之处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙，防水套管，适用于建筑、化工、自来水、污水处理等单位。

市北区套管-柔性防水套管-鑫嘉汇(推荐商家)由青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司提供。青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司(www.qdxjh.cn)位于青岛市四方区长沙路61-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫嘉汇在工地施工材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鑫嘉汇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫嘉汇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。