

# 地下管廊遥控升降井盖 东台井盖 无锡观龙科技

产品名称	地下管廊遥控升降井盖 东台井盖 无锡观龙科技
公司名称	无锡观龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道丁石桥
联系电话	13906187782

## 产品详情

### 高分子井盖与玻璃钢有何区别？

高分子井盖与玻璃钢在本质上有很大的区别，东台井盖，细分来说，它们主要的区别表现在以下几个方面：

一方面，玻璃钢，即纤维增强塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料。由于所使用的树脂品种不同，因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。质轻而硬，不导电，性能稳定。因此，可以代替钢材制造机器零件和汽车、船舶外壳等。

另一方面，高分子井盖采用不饱和聚脂树脂为基体的纤维增强热固性复合材料，用压制成型技术制成，是一种新型的环保型盖板。高分子井盖采用高温高压一次模压成型技术，聚合度高、密度大，有良好的抗冲击和拉伸强度，具有耐磨、耐腐蚀、不生锈、无污染、免维护等优点。

因此，地下管廊电动升降井盖，两种材料不同的使用场合，它们在各自的领域发挥着重要的作用。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡观龙科技有限公司

井盖的安装规范标准

俗话说没有规矩不成方圆，井盖安装也是这样的，地下管廊遥控升降井盖，同样的两个井盖，因为安装的规范不一样，过一段时间一后，一个安装不规范的井盖就会出现下沉，移位等现象，而安装规范的井盖则什么问题也没有。

所以井盖安装的规范非常重要，下面为您总结一下：

一、井口、加固井圈、井框必须吻合。

二、在安装井盖前，应仔细核对井盖的类型、尺寸和构造是否符合设计标准，综合管廊自动化多功能井盖，检查有无损坏、裂纹等现象。

三、井框、井盖和附件安装必须牢固、平稳，位置正确。应保证完整无损。

四、必须采用商品混凝土浇筑；混凝土养护时间不足时，应采用早强、速凝混凝土；混凝土必须振捣密实并与道路结构结合紧密。

五、开挖、清除井口位置的面层、基层材料时不得扰动周围路面结构。

六、井圈浇筑前，根据实测高程，将井框垫稳；井口内模必须采用定型模板。

七、预埋螺栓不得少于6个；无法安装预埋螺栓的，必须采用其它方式加固井框，如膨胀螺栓或钢筋网。

### 不锈钢井盖的安装步骤

井盖的防盗问题一直是一个人们十分关心的民生问题，因为这关系到人们的出行安全。新型的不锈钢井盖一种适用于市政、通讯、交管、电力、热力、燃气等多个行业部门检查井盖的防盗装置。下面，我们就来看看不锈钢井盖厂家对这种不锈钢井盖的安装步骤。

- 1、焊缝敲渣、打磨：对已焊接过的地沟盖板应及时敲掉焊渣并用钢丝刷刷净，打磨光洁以待喷锌。
- 2、模板清理：将防盗井盖的定型底模清洗干净，安放平稳，均匀刷上脱模剂，脱模剂严禁采用废机油。
- 3、将切割好的角钢放入焊接固定卡具并将螺帽与被焊角钢之间用钢筋头抵紧，不锈钢井盖厂家要保证角钢框在焊接过程中不变形、不松动、尺寸准确无误后方可施焊。
- 4、钢丝网绑扎：将裁好的钢丝网绑扎在角钢框内的钢筋上。
- 5、钢筋与角钢框焊接时应采用点焊，焊接时为防止每边施焊点过多，接头过热使角钢弯曲，应交叉焊接。不锈钢井盖厂家指出焊接处应熔合良好，不应有弧坑、气孔和咬边现象。

地下管廊遥控升降井盖-东台井盖-无锡观龙科技由无锡观龙科技有限公司提供。无锡观龙科技有限公司（[www.wxglkj.com](http://www.wxglkj.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！