

现浇混凝土楼板 福建鲍氏建设公司 楼板现浇

产品名称	现浇混凝土楼板 福建鲍氏建设公司 楼板现浇
公司名称	福建鲍氏建设发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区榕城广场4号楼
联系电话	13850131616

产品详情

现浇楼板厚度

住宅一般部位是11-13公分，最常见的是11公分，面积稍大一些12公分，比较大的面积13公分；卫生间、阳台、空调板等部位8公分。公共用房（包括厂房）一般12-20公分，一般部位12公分及以上，特殊部位达到20公分；也有空心楼盖达到40公分及以上。

预置楼梯是房屋结构的一部分，不要乱拆。

在房屋设计时已经将楼梯预置好的情况下，楼梯与上下楼板实际上是可以看作相连的一体，也就是说，楼板现浇混凝土，这时楼梯是房屋结构的一部分，担负着承重等安全责任，所以最好不要肆意将预置楼梯拆除，那样会对房屋功能造成影响。当然，在实际施工过程中，出于美观、面积控制或者是功能划分等目的，一些楼梯需要重新设计和搭建，现浇混凝土楼板，由于上层楼板已经有很多加固措施，所以楼梯进行二次搭建的安全系还是很高的，不过出于对建筑结构和生活安全的严格要求，楼板现浇，要避免施工队伍的野蛮强拆，当涉及到切断钢筋等时，楼板现浇价格，应当要求对拆除楼梯后的洞口进行碳纤维或者粘钢加固。

现浇楼板上过早施工，加荷惹起的裂缝。现浇板负筋下沉发生的裂缝。

温度转变惹起的裂缝。混凝土的缩短惹起缩短裂缝。因为混凝土在自然硬化进程中，由于水份蒸发，体积缩短，但板附近由于受支座的约束，不克不及安闲伸缩，所以当混凝土的缩短所惹起现浇板的约束应力超越必定限制时，必然惹起现浇板开裂。

现阶段用电负荷愈来愈大，预埋线管愈来愈多，当预埋线管的直径较大，房间开间宽度也较大，特殊是多根线管的穿插处，由于板截面砼遭到减弱，然后惹起应力集中，等闲招致裂缝发火。

楼板现浇裂缝的控制措施

(1) 提高操作水平。加强混凝土振捣，可以提高混凝土的密实性和抗拉强度；加强对混凝土成品的保护和养护，避免温差裂缝的产生；对已浇筑好的混凝土应在浇筑后10到12小时内及时做好浇水养护，以使混凝土有足够的湿度保持水化反应，并且连续养护日期一般不少于半个月。这样，不仅有利于混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度，而且还可以在养护时降低混凝土的表面温度，减少混凝土内部的约束作用，防止收缩裂缝的产生。

(2) 控制钢筋位置。在绑扎构造钢筋时为防止钢筋走位，可以用一些技术措施进行控制，从而有效地控制和减少板面裂缝的发生。

现浇混凝土楼板-福建鲍氏建设公司-楼板现浇由福建鲍氏建设发展有限公司提供。福建鲍氏建设发展有限公司(www.fjbsjs.com)是一家从事“房屋改造,别墅改造,厂房改造,店铺装修”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲍氏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鲍氏建设在装潢设计中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！