

钢结构防护密闭门价格 钢结构防护密闭门 元大人防

产品名称	钢结构防护密闭门价格 钢结构防护密闭门 元大人防
公司名称	青岛元大人防工程防护设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区瑞金路19号丙
联系电话	13793280999

产品详情

扎接头位置应相互错开。

3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行，使混凝土沿高度均匀上升；浇筑应在室外气温较低时进行，混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。

4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位，钢结构防护密闭门图集，应一次整体浇筑混凝土。

1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载，钢结构防护密闭门价格，底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花形布置的拉结筋。（见《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）第4.11.11条要求）

2、面板拼焊时从中间向两边点焊以防止点焊时焊接应力使两块面板接头产生咬合。焊接时分三次填满弧坑，对接、打底用较小电流，第二层、第三层逐渐增加。

打底焊接参数：电流90-110A，钢结构防护密闭门厂家，电弧电压18-20V，焊丝干伸长度为20-25mm，气体流量10-15L/min。

填充焊接参数：电流220-240A，电弧电压23-25V，钢结构防护密闭门，焊丝干伸长度为20-25mm，气体流量20-25L/min。

5.战时给排水，供配电以及平时使用的消防，采暖及电气有关预埋套管不能漏埋，各专业应及时作复核；管线穿越人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管。

6.战时通风穿墙管道必须预埋到位，预埋管应加止水翼环，该环与预埋管满焊，翼环宽度 50mm、板材厚 3mm。平时通风管穿人防墙体（临空墙、密闭墙）时不能预留孔洞，必须在人防墙体有平战转换措施。（做法详见国家标准图集《07FK02防空地下室通风设备安装图集》）

钢结构防护密闭门价格-钢结构防护密闭门-元大人防由青岛元大人防工程防护设备有限公司提供。青岛元大人防工程防护设备有限公司（www.qdyuanda.cn）在安全、防护用品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，元大人防一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张际训。