

# 无锡钢结构隔层 钢结构隔层施工 合肥恒硕

产品名称	无锡钢结构隔层 钢结构隔层施工 合肥恒硕
公司名称	合肥恒硕钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市华东国际建材中心F区110幢05-07
联系电话	18100510577 18100510577

## 产品详情

钢结构隔层的制作方法：

- 1、根据图纸设计、工厂预制生产所用钢构件进行全1方位除锈、打磨，涂刷防锈漆。
- 2、用激光水平仪测量出最1高点，然后找出基准点，测量出钢结构水平线，钢结构隔层施工，在墙上弹出标准位置线。
- 3、预埋钢板的背面墙皮开槽、铲掉(找平层)，边框背面的墙皮同样铲掉。
- 4、预埋钢板固定。
- 5、边框的固定。
- 6、主梁安装。
- 7、次梁安装。
- 8、水泥压力板、钢楼承板安装。
- 9、钢筋铺设绑扎、混凝土浇筑。
- 10、提交竣工资料、完工。

钢结构隔层的设计

钢结构隔层进行合理的设计能很大一部分控制整个钢结构隔层的造价问题，设计方案是影响材料量值变

化的因素;钢结构隔层的钢梁设计也是影响价格的一部分因素，矩形截面梁是普通的受弯构件，钢结构隔层搭建，在设计时常被使用，但材料利用率很低。一是因为靠近中和轴的材料应力较低;二是梁的弯矩沿梁长是变化的。由于等截面梁大部分区段应力低，材料得不到很好利用，只有在轴心受力时，钢结构隔层制作价格，材料利用率才可提高。因此，设计时可采用平面桁架代替矩形梁，平面桁架相当于掏空的梁，将梁中多余的材料掏去，这样既经济，自重又可减轻。它还可发展为空间网架，材料的利用率就能大幅提高。

## 钢结构隔层施工

- 1、应用钢结构框架铺设镀锌成型钢隔层部分，无锡钢结构隔层，铺设后再绑扎钢筋网2层，然后浇筑混凝土。
- 2、应用水泥压力板的钢结构隔层的铺设要注意隔层两边搭接要搭接在钢龙骨的主梁上，不要搭接在空处。铺板时注意板与板之间最好留3mm的伸缩缝，使用防水伸缩建筑胶作为填缝剂。其次，固定方式使用自攻螺丝钉固定，使用自攻螺丝钉将隔层固定在钢龙骨上。最后：隔层铺设完成后用水泥沙浆找平。

无锡钢结构隔层-钢结构隔层施工-合肥恒硕(优质商家)由合肥恒硕钢结构工程有限公司提供。合肥恒硕钢结构工程有限公司(www.hfhengshuo.com)在钢结构这一领域倾注了无限的热忱和热情，合肥恒硕一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。同时本公司(www.gjgcfaz.com)还是从事合肥钢结构厂房，安徽钢结构厂房，钢结构厂房厂家的厂家，欢迎来电咨询。