

楼梯设计 杭州美家楼梯 萧山楼梯

产品名称	楼梯设计 杭州美家楼梯 萧山楼梯
公司名称	杭州萧山美美楼梯店
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山区临浦建材商贸城4-34-5号
联系电话	18757193260

产品详情

楼梯扶手高度规范

楼梯扶手是楼梯护栏的支撑杆。楼梯扶手按材料来分类为：楼梯高分子扶手、楼梯铁艺扶手、楼梯不锈钢扶手、楼梯玻璃扶手、楼梯实木扶手。

楼梯扶手高度规范：

一、室内楼梯扶手高度规范。

室内楼梯装修的高度，有一个基础标准就是90cm，楼梯设计，当然这也是要根据实际情况而变的。当楼梯的长度超过5米长时，可适当将楼梯扶手的高度提升到100cm。此外，如果家中有小孩子，为安全起见，亦是应将楼梯扶手的高度，定为100cm为佳。

二、室外楼梯扶手高度规范：当临空高度在24米以下时，室外共用楼梯扶手高度不宜低于105cm，当临空高度在24米以上时室外的楼梯扶手高度不宜低于110cm。

三、楼梯扶手高度规范四、住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的楼梯必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做楼梯时，其杆件净距不应大于0.11m；

四、楼梯扶手高度规范五、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所，当采用垂直杆件做楼梯时，其杆件净距也不应大于0.11m。

装混凝土楼梯要注意什么？

混凝土楼梯装修注意事项：

- 1、现浇水泥楼梯施工周期需要多久?水泥浇筑时间最好能达到3个月或者3个月以上，虽然水泥能在十天左右就能凝固，但是，水泥湿气没有全部挥发，再加上实木怕湿气，萧山楼梯，所以，如果过早的全部封死，很容易返潮把踏板泡腐烂。
- 2、现浇楼梯水泥前期，设计师设计时需要特别注意楼梯步高的分布，不能根据现有简单的水泥楼面高度来计算，还需要根据楼梯完成面的高度来计算，值得注意的是起步步高与最后一步步高要当心。
- 3、那么，现浇水泥楼梯的具体操作步骤，在这里就不详细说了，但是，值得我们注意的是：浇楼梯时一定要连同台阶的三角一起用混凝土。一定不能下面斜平板用混凝土浇，上面三角就用红砖或空心砖砌起来。如果是这样，从整体牢度上来说，是没问题的，但有一个问题就是踏板面不好固定踏板栏杆。

家用复式楼梯的设计要点？1、楼梯护栏安全性。在复式楼中，楼梯作为连接上下的通道。所以在进行家居装修时楼梯装修也要细致材料恰当组合使用与整个居室的风格相搭配。楼梯装修中扶手设计最为关键它关系到整个楼梯的美观是否与整个居室的风格一致。

2、楼梯的可拆卸性。复式楼的楼梯设计原则呢，还应该考虑到楼梯的拆卸性，所以呢楼梯需要考虑客户在使用过程中的方便工艺采用模块拼接套接式可进行多次分解安装。目前的复式户型的开口有大小即使是大开口装上楼梯后也无法搬运较大的物品，有的楼梯产品多是一次安装再次拆卸时都带有破坏性。所以这一点我们必须慎重的考虑到。

3、楼梯踏板设计。复式楼的楼梯装修呢，设计楼梯板就需要有着一些设计规范原则才能更好的适应与人们的踏脚，一般踏板宽，立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米，一般在28厘米比较舒适。立板的高度应不高于20厘米，一般在18厘米比较舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的，否则容易使人摔倒。这样才能更好的适用与复式楼的楼梯装修。

4、楼梯材料选择。很多复式楼中的楼梯已经做好，楼梯踏步，但也有很多业主为自己风格将其拆除。但无论什么风格设计的楼梯，选用的材料是用水泥混凝土，其次是钢结构，最后才是本质，因为混凝土材料做的楼梯在我们上下楼时响声比较小。

楼梯设计-杭州美家楼梯(在线咨询)-萧山楼梯由杭州萧山美美楼梯店提供。楼梯设计-杭州美家楼梯(在线咨询)-萧山楼梯是杭州萧山美美楼梯店(www.mjilouti.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。