

50氯丁橡胶棒价格

产品名称	50氯丁橡胶棒价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	类型:橡胶棒 材质:氯丁橡胶 直径:50mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

面板坝边缝用止水材料：

底部：GB复合F型铜止水片 50氯丁橡胶棒

顶部：三元乙丙GB复合板、GB填料、 50氯丁橡胶棒、GB复合波浪形橡胶止水带

缝面：涂刷沥青乳胶、嵌塞12mm沥青木版18703187870万经理

面板坝直缝用止水材料：

底部：GB复合W1形铜止水片， 50氯丁橡胶棒

缝面：涂刷沥青乳胶、嵌塞12mm沥青木版

面板坝 50氯丁橡胶棒施工缝处理：

由于面板坝分期施工，在浇筑面板时应对施工缝进行如下处理：

面板滑模施工应连续作业，如因故中断浇筑时间超过混凝土初凝时间，则必须停止浇筑，按施工缝处理，施工时应尽量避免发生。

- 1、清除缝面杂物，在清理观测仪器电缆附近杂物时必须十分小心，以防损坏电缆。
- 2、先浇面板的外露钢筋必须调直、除锈后方可绑扎后续面板钢筋 50氯丁橡胶棒。
- 3、缝面凿毛、冲洗、清除污物并排除表面积水。

4、在湿润的缝面上，先铺一层厚2~3cm的水泥砂浆，其水灰比不得高于所浇混凝土，水泥砂浆应摊铺均匀，然后在其上浇筑混凝土。

5、在缝面修建防渗盖板，并用柔性材料填塞其中。

面板坝地 50氯丁橡胶棒安装：

1) 在其安装之前，在中间凸体空腔内要填入 50氯丁橡胶棒，并用聚氨脂泡沫填满，防止砂浆进入，使其具有足够的自由变形能力；

2) 当砂浆垫层达到一定强度后，即可在其上铺pvc塑料片，再放上铜止水片，以保持良好的接触，但又考虑到铜止水片的PVC塑料片在水压下容易变形，所以本工程取消PVC塑料垫片，而在砂浆与铜止水片间采用了土工织物垫片，减小了在高水压下的变形；

3) 铜止水片正常接头采用现场拼接焊接。根据洪家渡水电站的现场实验，采用其的拼接方式：搭接2cm，单面双道焊接的方法。 50氯丁橡胶棒其法方便了施工，又了工程质量、焊好之后进行质量检查，检测避免出现漏焊、欠焊等现象，如有质量缺陷应及时补焊或置换；

4) 开始粘帖GB板，将铜片用棉纱擦拭干净，然后用塑料焊枪一边加热GB板，一边将GB板压紧在铜片上，符合过程从板的一端到另一端渐进的粘帖，并排除气体 50氯丁橡胶棒；

5) 50氯丁橡胶棒而后安设侧模，固定铜止水片。止水片的中心线与接缝线重合，zui大偏差不超过5mm。在浇筑混凝土时，应防止止水片产生变形、变位或遭到破坏。