运城太阳能热水工程 山西乐峰科技公司 企业太阳能热水工程

产品名称	运城太阳能热水工程 山西乐峰科技公司 企业太阳能热水工程
公司名称	山西乐峰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区晋祠路兰亭御湖城财富广场B座1901
联系电话	13327468181

产品详情

太阳能热水器容易出故障的几个问题解答——山西乐峰科技有限公司

上水时有异响

很多顾客朋友咨询太阳能上水时发出呼呼的响声，这是怎么回事呢？这是因为当浮球阀突然关闭时，企业太阳能热水工程，因阀门芯突然上提，自来水无法补充而形成空间真空，真空是声音传播的zui佳介质，故会产生很大震动。水箱快满时，如果水压过大，浮球上下浮动，会出现阀门突然一关一开的情况。解决方法：加装限流阀。

太阳能热水器与其它各类热水器优缺点分析——山西乐峰科技有限公司

电热水器

电热水器按储水方式可分为即热式和容积式(又称储水式或储热式)、速热式(又称半储水式)三种；容积式是电热水器的主要形式，按安装方式的不同，可进一步区分为立式、横式及落地式，按承压与否，太阳能热水工程施工，又可区分为简易式(敞开式)和承压式(封闭式)，运城太阳能热水工程，按容积大小又可区分为大容积与小容积式。

山西乐峰科技有限公司，专业从事太阳能、空气能热水工程、采暖工程以及光伏工程的设计施工，专业的员工队伍，高精尖的技术服务，完善的售后维保，解决您的工程需求，我们保证为您提供优质的工程方案。太阳能热水工程}

太阳能热水工程系统——山西乐峰科技有限公司

太阳能热水工程控制柜具备水位设置、水温设置、自动上水、手动加热、水位水温显示、温控防冻、定时供水，温差循环等实用功能，而且具备防干烧、漏电保护等保护功能，独有管道循环功能，太阳能热水工程安装，可对太阳能热水工程进行自动控制。

1、贮水箱水温、水位显示，集热器水温显示，管道温度显示。

2、贮水箱自动补水。

3、温差控制集热循环。控制温度差为10°C

4、定时温控辅助加热。控制温度在30~80°C任意设定。

5、温控防冻。控制起始温度为4°C，停止温度为8°C。

6、定时供水。

运城太阳能热水工程-山西乐峰科技公司-企业太阳能热水工程由山西乐峰科技有限公司提供。山西乐峰科技有限公司（www.sxlefeng.com）实力雄厚，信誉可靠，在山西 太原 的太阳能及再生能源等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山西乐峰科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！