

## 重庆再甜冷库设备 小型冷库安装公司 西秀区小型冷库

产品名称	重庆再甜冷库设备 小型冷库安装公司 西秀区小型冷库
公司名称	重庆再甜制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区科园五路54号1-4-2号
联系电话	17725099313

## 产品详情

?冷库的蒸发温度调节，你知道多少小型冷库

冷库的蒸发温度调节，你知道多少小型冷库

再甜制冷设备有限公司为您分享冷库方面的知识，西秀区小型冷库，下面简单给大家讲解一下冷库的蒸发温度调节：

蒸发温度与库房内温度温差的缩小，蒸发温度就能相应的提高，此时，如果冷凝温度保持不变，则就意味着制冷压缩机制冷量的提高。

也可以说在获得相同的制冷量的情况下，可以减少电能的消耗。

根据估算，当蒸发温度每降低1℃，小型冷库价格，则要多耗电2~3%。另外，缩小温差值对降低库房内贮藏食品的干耗亦是极为有利的。

以上就是重庆再甜制冷设备有限公司为您分享冷库方面的知识，想了解更多详情请登录我们的网站进一步沟通了解。

?冷库安装与施工注意事项小型冷库

## 冷库安装与施工注意事项

再甜制冷设备有限公司下面简单给大家讲解一下：

- 1、需安装在库内并需提前进入库内的设备安装就位，或者摆放到库内适当位置；冷库机组安装冷库机组位置离蒸发器越近越好，且易维修，小型冷库出租，散热良好。
- 2、从库体角部开始安装墙体冷库板，角部用30×30×0.5彩板角钢临时固定；安装每一块墙板时，公、母槽结合面上均匀打两道发泡料，安装聚ben乙烯墙板时打一道发泡料。
- 3、顶库板安装时，与墙板搭接处的端头钢皮应断开50mm防止“冷桥”跑冷；顶库板每块之间结合面上均匀打两道发泡料，钢板内外搭接处拉铆钉固定，小型冷库安装公司，铆钉间距以300mm为宜。
- 4、顶库板支撑（吊点）之间跨度应符合以下规定：聚ben乙烯顶库板（厚度100mm）最大跨度3米；聚氨酯顶库板（厚度100mm）最大跨度5米，超过跨度距离时，可在库内安装支撑梁。

这就是再甜制冷设备有限公司给大家分享的内容，想了解更多内容请登录我们的网站，咨询更多消息。

### 冷库安装需要注意的3点小型冷库

冷库安装需要注意的3点，好多人都不知道，下面重庆再甜制冷简单分享一下

- 1、顶库板或墙板需要开洞打孔时，需复核无误后开洞打孔；进线孔、进液孔、回气孔、上水孔、排水孔使用开孔器开孔。孔口用发泡料或密封胶封闭防止漏气跑冷。
- 2、内外包角拉铆钉间距分别为300mm、200mm；聚ben乙1烯库体安装完成后，墙板接缝处均匀打一道硅酮密封胶密封、装饰。
- 3、冷库系统管路、线路所有铜管焊接、试压、吹污完毕，安装保温管。电线、电缆应单独使用线管或线槽保护。

想了解更多内容请登录我们的网站，咨询更多消息。

重庆再甜冷库设备(图)-小型冷库安装公司-西秀区小型冷库由重庆再甜制冷设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆再甜制冷设备有限公司（www.cqztzl.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.cqztzl.com）还是从事四川保鲜冷库安装设计，重庆蔬菜保鲜冷库设计，贵州气调保鲜冷库设计的厂家，欢迎来电咨询。