

桥梁切割工程 马鞍山桥梁切割 正优建筑

产品名称	桥梁切割工程 马鞍山桥梁切割 正优建筑
公司名称	安徽正优环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区中央城25#楼1114室
联系电话	17000000000

产品详情

混凝土切割之楼板切割

(1)、按每小块不超过500公斤为原则进行切割，切割后的混凝土块卸于下一层楼面或地面上。

(2)、根据设计图纸要求，确定切割区域，先在楼板表面用墨线弹出所需切割的边线，再根据起吊设备情况确定楼板分块尺寸，为1.5m × 1.5m左右。

(2)、清理切割区域场地，主要包括地面建筑及装饰垃圾的清理，影响切割的各种管线（风管、电线管、雨水管等）。

(3)、楼板周边采用平推式电动切割机切割，中间部分通过膨胀螺栓将小型切割机的轨道固定于被切割板面上，进行分块切割。

(4)、主体结构楼板切割前用型钢制作吊装龙门架，吊架固定于梁上。在欲切割的楼板块上用钻孔机均匀钻4个孔，将钢丝绳穿过，然后分边挂于两个手拉葫芦的吊钩上，水下桥梁切割，混凝土切割后的吊装葫芦架于吊架上。

(5)、拉紧手拉葫芦，使其充分受力；

(6)、采用钢筋混凝土切割机，配备专门人员指导施工。

液压绳锯切割具有以下显著特点：

降低了劳动强度，操作安全可靠，具有过载保护功能，动力强劲，提高了切割能力和劳动生产率。是拆迁、拆除施工项目使用的先进设备。

1、爆破拆除：使用风镐在支撑梁上钻孔，设置炸药爆破后对砼块进行人工及机械打凿清理，优点是施工速度快、清理简单、造价较低；缺点是办理相关手续困难、对周边影响较大，具有一定的局限性。

2、静态爆破拆除：使用风炮对支撑梁表面进行打凿，把箍筋割除，桥梁切割工程，然后在梁上钻孔，反应后会膨胀把梁体逼裂，工程桥梁切割，然后使用风炮进行打凿破碎，再进行清理。优点是没有什么局限性、较为安全、清理简单、造价中等；缺点是施工速度较慢、需大量施工人员施工。

操作混凝土切割前要了解的注意事项：

1、杠杆转轴应完好，转动灵活可靠，与杠杆装配后应用螺母锁住。

2、本机不允许在有爆炸性粉尘的场所使用。

3、更换切割片后要试运行是否有明显的震动，确认运转正常后方能使用。

4、夹紧装置应操纵灵活、夹紧可靠，马鞍山桥梁切割，手轮、丝杆、螺母等应完好，螺杆螺纹不得有滑丝、乱扣现象。

5、杠杆应有足够的强度和刚性，装上全部零件后能保持自由抬起。

6、使用切割机应使旋转方向尽量避开附近的工作人员，被切割的料不得伸入人行道。

7、在更换切割片时，必须切断电源。新安装的切割片，要符合设备要求，不得安装有质量问题的割片。安装时要按安装程序进行。

8、使用完毕应切断电源，清理好卫生后放置好。

9、操作盒或开关必须完好无损，并有接地保护。

10、传动装置的防护罩必须安全可靠，并能挡住切割片破碎后飞出的碎片。端部的挡板应牢固地装在罩壳上，工作时严禁卸下。

11、操作人员操纵手柄作切割运动时，用力应均匀，平稳，切勿用力过猛，以免过载使切割片崩裂。

12、移动式切割机底座上四个支承轮应齐全完好，安装牢固，转动灵活。安置时应平衡可靠，工作时不得有明显的震动。

桥梁切割工程-马鞍山桥梁切割-正优建筑由安徽正优环保工程有限公司提供。安徽正优环保工程有限公司（www.ahzhengyou.com）为客户提供“混凝土切割|支撑梁切割|桥梁钢筋混凝土切割”等业务，公司拥有“正优建筑”等品牌。专注于清洗等行业，在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：华总。