

现浇混凝土楼板 鲍氏建设有限公司 漳州楼板现浇

产品名称	现浇混凝土楼板 鲍氏建设有限公司 漳州楼板现浇
公司名称	福建鲍氏建设发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区榕城广场4号楼
联系电话	13850131616

产品详情

楼板现浇搭建阁楼的前提

1、 你的房子必须有足够的层高。一般来说，复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米，不低于2.2米。这是以有人居住为前提的，如果你的阁楼是不住人的，那么你自己可以随意定夺高度。

2、 阁楼的的两边的跨度不得太大。在使用槽钢搭建的情况下，一般不宜超过4米，不得超过6米。阁楼也就是楼房隔层属于二次结构，它有大概以下几种做法：一：钢结构上铺木板集成材，楼板现浇钢筋，松木，大芯板，竹胶版。我对几种板材的了解；集成材不宜变形且尺寸标准造价比其他板材略高；松木板遇潮容易发生变形；大芯板不环保；竹胶版也可以但市场上的都不是太厚踩上去有点咚咚的响声；建议使用集成材。二：混凝土隔层优点：占用层高空间相对较少，隔音、隔热效果较好，无晃动感；使用年限与原房主体结构同等70年

如何避免现浇楼板裂缝的出现？

1. 在设计中尽量考虑住宅的平面布局，避免形状突变，在形状突变的边角相应增加配筋。
2. 严格控制好混凝土施工。要控制好原材料及配合比，特别要重视砂、石的粒径及含泥量。现浇板应选用中粗砂，砂石含泥量均不得超过1%，楼板现浇混凝土，并控制好水灰比，严格按施工配合比进行配比，不得随意增加用水量。若砂、石粒径过细、过小，含泥量过大，水灰比过大都会降低混凝土强度，漳州楼板现浇，使混凝土产生裂缝。

3.认真做好现浇板养护工作，是保证混凝土强度、防治裂缝产生的重要环节之一。

4.现浇楼板上不要过早上人、堆料、施荷加载。因混凝土浇筑后要有一个硬化过程，才会有强度；在这个过程中，应对混凝土加以保养，不能对混凝土施加任何外力。

混凝土楼板裂缝施工方面的原因

(1)施工过程中过分振捣混凝土后，粗骨料沉落，水、空气被挤出，现浇混凝土楼板，混凝土表面因泌水而形成竖向体积缩小沉落，从而成表面砂浆层，它比下层混凝土有较大的干缩性能，待水分蒸发后，容易形成塑性收缩裂缝。

(2)模板、垫层在浇筑混凝土前淋水不足，过分干燥，浇筑混凝土后，因模板吸水量大，导致混凝土的收缩，产生塑性收缩裂缝。

(3)工程施工中各工种交叉作业，楼面负筋位置的正确性难以得到有效的保证，经踩后将令钢筋弯曲、变形，减低了部分板负筋的有效高度，使该位置钢筋混凝土楼板上部抗拉能力大幅降低，从而导致该部混凝土楼板出现裂缝。

现浇混凝土楼板-鲍氏建设有限公司-

漳州楼板现浇由福建鲍氏建设发展有限公司提供。福建鲍氏建设发展有限公司(www.fjbsjs.com)是福建福州,装潢设计的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鲍氏建设领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鲍氏建设更加美好的未来。