抗浮地埋箱泵一体化 地埋水箱施工说明

产品名称	抗浮地埋箱泵一体化 地埋水箱施工说明
公司名称	盐城茂亿供水设备有限公司
价格	550.00/立方米
规格参数	茂亿:10*10*3 箱泵一体化:15*10*3 盐城:20*10*3
公司地址	建湖县湖中南路
联系电话	18151386230

产品详情

抗浮地埋箱泵一体化、地埋水箱施工说明

1 土方开挖确认开挖的顺序和坡度-分段分层平均下挖-
修边和清底。（1）坡度的确定：本工程开挖坡度根据当地的土质情况而定。2
泵站出水管，排污管，进水管与泵站外管道采用法兰连接。3 试水：泵站安装完成后注水24h。4
将双路电源引至PAE双电源控制柜。5 箱体外侧采用环氧煤沥青滚涂，厚度达2-3mm。6
扣件采用两道环氧富锌底涂再加两道环氧玻璃鳞片面涂。7 试压：手动分别启动每台水泵，试压压力1.2
倍设定压力，时间15分钟，安全泄压阀泄压值设定在设计压力的1.1倍。8 接地：所有设备必须接地。9
覆土沿泵站四周每500mm一层逐层均匀夯实，顶板采用蛙式或平板振动式打夯机，覆土1.0m深。

我们的地址：建湖县湖中南路联系手机：18151386230 期待您的咨询