

防水粉刷石膏施工工艺 肥城鸿运建材厂

产品名称	防水粉刷石膏施工工艺 肥城鸿运建材厂
公司名称	肥城市鸿运建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省肥城市老城镇工业园
联系电话	18105481567 18105481567

产品详情

粉刷石膏的市场怎么样？

随之建筑行业的迅速发展趋势，新型墙体材料材料因其质轻、高强、环保节能等特性，在工程建筑销售市场获得了很多运用，一些传统材料正逐渐被新式材料所取代，如墙面抹灰材料所有应用传统水泥砂浆和抹灰砂浆的作法已远远地不可以适应需要。

这种传统抹灰材料存有着易裂开、墙面空鼓、落地式灰多、粘结力能差等缺陷，次之凝固硬底化慢，室内装修阶段长，尤其冬天平均气温低的状况下，抹灰工艺流程与最终装饰设计工艺流程间隔时间在十天乃至更长，已变成牵制迅速工程施工的较大阻碍。 粉刷石膏是一种融入房间内新型墙体材料和顶篷专用型的翠绿色节能型抹灰材料，国外非常在欧洲获得普遍的运用，在中国特别是在是近些年，粉刷石膏因其优良的物理学物理性能及实际操作特性，也日渐获得认同和营销推广应用，四川粉刷石膏施工工艺，且呈迅猛发展之势，慢慢取代传统水泥砂浆。

粉刷石膏的工艺流程是怎样的？

粉刷石膏是由建筑石膏和硬石膏或煅烧黏土质石膏、各种缓凝剂及石灰、烧黏土、氧化铁红等所组成的一种新型抹灰材料。按用途可分为面层粉刷石膏、底层粉刷石膏和保温层粉刷石膏三类。粉刷石膏可以现拌现用，不仅可以在水泥砂浆或混合砂浆底层上抹灰，也可在各种混凝土墙、板等较为光滑的底层上抹灰。石膏粉刷层表面坚硬、光滑细腻、不起灰，便于进行再装饰，如贴墙纸、刷涂料等，还具有调节室内空气湿度，提高舒适度的功能，那么粉刷石膏的工艺流程是什么呢？

1.粉刷石膏在运输和储藏过程中要防止受潮，如使用发现少量结块现象应过筛

2.粉刷石膏料浆应按配合比投料，发现过稀过稠可适当调整配合比，料浆中不得加入外加剂，如果必须加应先进行试验，料浆应在初凝前使用完，已初凝的料浆不得加水再使用

3.防止粉刷石膏一次抹得过厚，抹灰应分层进行，脱硫粉刷石膏施工工艺，当抹灰总厚度超过35mm，或与不同材料抹灰交接时，应采取增加玻纤网布等防裂措施，确保粉刷石膏各抹灰层之间，面层粉刷石膏施工工艺，抹灰层与基层之间粘结牢固，无脱层和空鼓裂缝

4.防止面层接搓不平，搓子甩的不规矩，留搓不平，接搓时就很难找平

5.抹灰层施工完毕后不需要进行洒水养护

6.内墙抹灰层施工完毕后尽量不能让室内积水，有了积水后应该及时排除

7.厨房、卫生间等有水、潮湿房间要等防水层施工完毕后再在墙体背面进行抹灰施工

8.落地施工砂浆及时再利用，经初凝的石膏砂浆不能再用

9.每次拌料量应按抹灰面积所需要的量，不宜过多，要做到勤拌勤用，拌成的料浆要在初凝前用完，已经初凝的料浆不得再次加水搅拌使用

10.施工完毕的墙面应避免磕碰及水冲浸泡，并保持室内通风

我们都知道粉刷石膏是一种墙体抹灰材料，是建筑中的使用时很广泛的，而且现在使用粉刷石膏的也是越来越多，那么粉刷石膏的工艺流程是怎样的呢？下面小编为大家介绍一下。

门窗框四周嵌填质量验收 墙面清理、湿润验收 墙面层基处理质量验收 吊垂直、套方、抹灰饼质量验收 抹底层粉刷石膏分层验收 抹面层粉刷石膏质量验收 腻子面层验收。

1.粉刷石膏抹灰前把门窗框与墙连接处的缝隙分层嵌塞密实，防水粉刷石膏施工工艺，塑钢门窗框贴好保护膜

2.推车、搬运东西或搭拆脚手架时要注意不要碰坏墙面和口角，抹灰用的大杠、铁锹把不要靠放墙上，不要蹬踩窗台，防止损坏棱角

3.翻拆架子时要小心，防止损坏已抹好墙面，防止因工序穿插造成的污染和损坏抹灰层。应及时采取保护措施，墙边角处应用模板保护

4.抹灰层凝固硬化前，要防止快干、水冲、撞击振动和挤压，保证抹灰层强度增长

5.严禁在地面上拌浆料及直接在地面上堆放浆料

防水粉刷石膏施工工艺-肥城鸿运建材厂(推荐商家)由肥城市鸿运建材厂提供。肥城市鸿运建材厂(www.qzgeqiang.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！