

高空作业吊篮施工方案 汇洋建筑 巴南区高空作业吊篮

产品名称	高空作业吊篮施工方案 汇洋建筑 巴南区高空作业吊篮
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

高空作业吊篮

一些工地有时为了赶进度及会不注意对高空作业吊篮的使用，出现一些违规操作，这样一来进度是上来了，但是施工的安全呢？高空作业吊篮虽然相较之前在技术上改良的很多，但是机械设备无法做到良好，在使用中还是会出现问题，有些问题人们常常不以为然，觉得不会影响到使用。但是高空作业吊篮通常用于高空作业的施工，高空作业吊篮租赁，本身就属于高危作业，那么作为辅助设备每一个细节都是很重要的，那些被忽视的问题甚至会成为决定施工环境是否安全的关键，所以我们应当重视起来。

- 1.一般在施工过程中工作平台上的人数应当不超过两人，有些为了快速完成工作让多人进入，高空作业吊篮装置，这是违规的。工作平台上除了高空作业吊篮自身的重量外，还会携带用于施工的工具，超出平台的限定重量会增加负荷，高空作业吊篮施工方案，造成平台失去稳定。
- 2.不可盲目将高空作业吊篮投入使用，应排除影响高空作业吊篮正常运行的障碍。在高空作业吊篮下方可能造成坠落物伤害的范围，设置安全隔离区和警告标志，用于告知经过的人员和车辆不要在此停留观望。
- 3.因为施工时需要用到各种工具，但是工具不可凌乱的放置在工作平台上，所以在高空作业吊篮内从事安装、维修等作业时，操作人员应配戴工具袋。
- 4.当高空作业吊篮出现不平衡时安全锁会自动锁上，确保平台不会失控下降。而在使用前要保正安全绳没有松散、断股、打结现象，并且安全锁扣的部件应完好、齐全，规格和方向标识应清晰可辨。

高空作业吊篮

高空作业吊篮影响因素：

- 1.对于高空作业吊篮出现断丝但未达到报废标准的钢丝绳，应及时将其断丝头部插入绳芯。
- 2.高空作业吊篮钢丝绳上绳卡处出现局部硬伤或疲劳破坏时，应及时截断该段绳头，巴南区高空作业吊篮，然后按说明书要求重新用绳卡固定。
- 3.高空作业吊篮钢丝绳松股，起皱变形，应当立即更换。
- 4.对达到报废标准的钢丝绳，应及时更换。
- 5.经常检查高空作业吊篮钢丝绳表面，及时清理附着的污物，及时发现和排除出现局部缺陷的趋势。
- 6.高空作业吊篮在存放和运输中，将钢丝绳捆扎成直径约60cm的圆盘，并且不得在其上堆放重物，避免出现死弯或局部压扁的缺陷。
- 7.对长期存放的钢丝绳，要放在防雨干燥之处。

建筑工地上的施工环境相对复杂，在使用的时候经常会有灰尘、杂物等进入到器械里面。一些配件在一段时间的使用过后也会出现不同程度的损坏，平时除了日常的保养之外还要定期对高空作业吊篮进行故障排查，工程部的专业人员针对一些可能会出现故障整理了相关的排除方法供大家参考：

1、高空作业吊篮故障特征：

高空作业吊篮提升机有异常噪音，电机过热，冒烟和有焦味

高空作业吊篮主要原因：

- (1) 电动吊篮电机电磁制动器间隙过小电机
- (2) 电磁制动器磨擦片不均匀磨损
- (3) 电气盒内半导体整流器损坏
- (4) 高空作业吊篮提升机内机件磨损

排除方法：

- (1) 调整高空作业吊篮间隙
- (2) 更换磨擦片
- (3) 更换整流器
- (4) 检查高空作业吊篮并更换磨损零件

2、高空作业吊篮故障特征：

高空作业吊篮悬吊平台停止后有滑降

主要原因：

高空作业吊篮电机电磁制动器间隙过大

排除方法：

调整间隙或更换磨擦片

3、高空作业吊篮故障特征：

高空作业吊篮悬吊平台提升后不能下降，或下降后不能提升

主要原因：

高空作业吊篮电箱内接触器不能脱开

排除方法：

清理接触器表面粘附物油污杂质或更换接触器

高空作业吊篮施工方案-汇洋建筑-巴南区高空作业吊篮由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司（www.zghygz.com）为客户提供“电动吊篮,全钢爬架,施工升降平台”等业务，公司拥有“汇洋建筑”等品牌。专注于建材生产加工机械等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：冯经理。