

【永兴涂料】 济源防腐地坪漆 地坪漆

产品名称	【永兴涂料】 济源防腐地坪漆 地坪漆
公司名称	新郑市永兴涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区
联系电话	13783405133 18039119943

产品详情

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

产品名称：地坪漆

回顾一下以往的厂房地坪，很多业主为了节省成本，在厂房浇筑完混凝土地面后，就不再做基面的特殊处理，直接投入使用。然而用不了多久，就因为各种原因，例如水泥标号不够、养护不当、经常经受各种叉车铲车小推车的反复碾压等，地面的问题就暴露无遗了，先是起尘起砂，再接下来就是出现坑坑洼洼，路出沙石子，济源看台地坪漆，美观度是彻底没了，若是客户前来参观考察，对企业的文化环境印象会大打折扣，更是影响了日常使用，在车间作业期间，问题也会频频出现，让人烦不胜烦。

油漆、防腐漆、豫虹油漆、河南油漆、河南防腐漆、郑州氟碳漆、郑州氟碳漆价格、郑州氟碳漆批发、氟碳漆厂家、河南氟碳漆、郑州氟碳漆、地坪漆、环氧地坪漆、抗静电地坪漆、耐磨地坪漆、地坪漆厂家、地坪漆价格、地坪漆批发、环氧漆、标线漆、荧光漆、反光漆、耐高温漆、水性工业漆

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

产品名称：地坪漆

自流平地坪漆的施工工艺是什么？

一、自流平施工前首先要注意地面湿度，地坪漆，要保证干燥度，另一个重要因素就是要保证地面平整，不能有太大的坡度；然后是要要求达到自流平的地面硬度，要保证地面没有裂缝，以保证施工质量。前期工作还要打扫干净，除去灰尘。

二、将界面剂用泡沫滚筒进行涂布，进行1：1兑水，每平方米用量约为100 - 150克。界面剂涂布结束后，需等待1 - 3h，保持良好通风，使其完全干燥。再进行自流平施工。

三、如果是商用自流平水泥（25公斤）一包应倒入盛有6公斤清洁凉水的搅拌桶内，如果是自流平（25公斤）一包应倒入盛有6.5公斤清洁凉水的搅拌桶内，用带浆电钻进行搅拌，直至形成流态均匀的混合物，保证没有结块。

四、接着要立刻把搅拌好的混合物倒进施工地面，要均匀一致，这是可以用滚筒滚拉，目的是把空气挤压出去。工作要点是要确保在15min内施工完毕以保证施工质量。完成2毫米厚度，每包可涂布约8平米。

五、约24h后，自流平水泥干燥完全，1 - 2天后可进行地板铺设。备注：地面温度低于5度不能进行自流平水泥的施工。要注意的是干燥的时候要保持室内温度在20度，不能过高更不能过低，干燥时间会因为温度低、湿度高而延长。

油漆、防腐漆、豫虹油漆、河南油漆、河南防腐漆、郑州氟碳漆、郑州氟碳漆价格、郑州氟碳漆批发、氟碳漆厂家、河南氟碳漆、郑州氟碳漆、地坪漆、环氧地坪漆、防静电地坪漆、耐磨地坪漆、地坪漆厂家、地坪漆价格、地坪漆批发、环氧漆、标线漆、荧光漆、反光漆、耐高温漆、水性工业漆.

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，济源跑道地坪漆，河南知名品牌

产品名称：地坪漆

混凝土密封固化剂施工工艺

1、基础处理：施工混凝土密封固化剂，首先要充分打开地面毛细孔，使混凝土密封固化剂材料能渗透进入水泥地面内部进而发挥作用。首先用水冲洗一次地面，然后地面水磨机，打磨掉地面的浮浆，清理干净地面的浮浆，冲洗，晾干待施工。

2、施工混凝土密封固化剂C剂，用喷壶把材料浇灌在基面上，渗泡后，用抛光机打磨，

3、施工混凝土密封固化剂A剂，同样用喷壶把混凝土密封固化剂A剂均匀浇灌在表面上，渗泡后，进行第二次抛光打磨，采用抛光机。

4、混凝土密封固化剂B剂，渗透后用抛光机，济源防腐地坪漆，进行机器抛光多次，抛光的次数越多，表面就越光滑。

完工后的混凝土密封固化剂表面像水磨石一样，表面硬度高，光滑，如果抛光技术差，地面的光泽效果就相对比较差。

【永兴涂料】(图)-济源防腐地坪漆-地坪漆由新郑市永兴涂料有限公司提供。新郑市永兴涂料有限公司（

www.yhsq88.com) 是从事“地坪漆,氟碳漆,水性防腐木油”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。同时本公司(www.dlpjsxq.com)还是从事钢结构水性防锈漆,机械设备水性防锈漆,桥梁水性防锈漆的厂家,欢迎来电咨询。