

高空防腐 正翔防腐防水 高空防腐施工工程

产品名称	高空防腐 正翔防腐防水 高空防腐施工工程
公司名称	安徽省正翔防腐防水有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜都大道中段3298号
联系电话	18856219666

产品详情

钢结构厂房安装过程的质量控制要求

安徽省正翔防腐防水有限责任公司近几年来承揽了一批省内外国家重点工程中的防腐、防水、保温工程施工，拥有生产设备、检查设备、高空和特殊施工设备等，具备一定的专业施工能力。

为了提高整体钢结构厂房的安装精度，好选择厂房中有柱间支撑、系杆和屋面支撑的部分先进行安装。这部分钢柱吊装后，高空防腐，要先对钢柱的轴线和标高进行复测，纠偏后暂时用缆风绳稳住钢柱，再安装柱间支撑、屋面梁和梁间系杆，这就是所谓的粗安装。屋面梁安装前，专门高空防腐施工，应先在地面拼装，经测量合格后再吊装。梁就位后，用高强螺栓连接，其他各个部件用相应螺栓固定，但各类螺栓不宜锁紧。各部件固定后，再次对钢柱轴线和标高进行复测和纠偏，即微调。钢柱的轴线应从两个方向复测，复测合格后，再依次拧紧各个部位的螺栓。对高强螺栓要先进行初拧，在拧紧过程中，应对钢柱的轴线进行动态跟踪，高空防腐施工工程，如轴线变化超过允许值，应立即加以调整。整个拧紧过程应从梁柱接点，再到支撑、系杆接点，对同一部件的两端采用对称的方法同时进行，以减少单侧累积误差。这样才能确保钢柱安装正确。如果在此过程中，发现安装件和被安装件不配合，则不能调整被安装件，而是调整安装件或采取其他弥补措施。例如：钢梁和钢柱不配合，则不能调整钢柱，只能调整钢梁。在整个排架安装过程中，钢柱安装正确是其他一切安装正确的必要条件。

防水堵漏的一些基础知识

围堵式的防水堵漏容易失败：防水应该从根源治起，用围堵方法，水是无孔不入，也会产生压力破坏，根源不治焉能持久，举例来说：顶楼漏水的位置，刚好在加盖违建房间里面，一般人就想要从外围作截水路，容易失败。

安徽省正翔防腐防水有限责任公司近几年来承揽了一批省内外国家重点工程中的防腐、防水、保温工程施工，拥有生产设备、检查设备、高空和特殊施工设备等，具备一定的专业施工能力。如想了解更多防腐服务的相关信息，欢迎致电正翔防腐详询。

环氧玻璃鳞片涂料宜作为中层漆或面层漆使用，与相应的环氧底漆配套组成复合防腐层。

环氧玻璃鳞片涂料适用于腐蚀条件较恶劣的钢管、各种钢结构、储罐、容器防腐、环保项目中的烟脱硫、脱硝、除尘设备及烟道的内衬层、也适用于各种混凝土结构的防腐、防渗漏及作为耐磨、防滑层。

如想了解更多防腐防水材料、服务的相关信息，欢迎致电正翔防腐详询。

高空防腐-正翔防腐防水-高空防腐施工工程由安徽省正翔防腐防水有限责任公司提供。安徽省正翔防腐防水有限责任公司（zxffsbw.com）是安徽铜陵，防水、防潮材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在正翔防腐防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正翔防腐防水更加美好的未来。