

# 防震成品支架系统 大川精工 朝阳成品支架系统

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 防震成品支架系统 大川精工 朝阳成品支架系统  |
| 公司名称 | 天津市大川精工实业有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 天津市北辰区青光镇韩家墅工业区韩兴道2号    |
| 联系电话 | 18902115667 18902115667 |

## 产品详情

### 安装注意事项

- (1) 新建工程刚性材质电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒的抗震支吊架侧向间距为12m，纵向间距为24m。
- (2) 新建工程非金属电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒的抗震支架侧向间距为6m，纵向间距为12m。
- (3) 新建工程刚性管道侧向抗震支撑设计间距12m，纵向抗震支撑设计间距24m；柔性管道和改建、扩建工程管道参数为刚性管道的一般。
- (4) 抗震支架厂家生产的抗震支架各部件除工厂自检外，没批次产品应送国家检测机构进行力学测试，以确保结构安全。
- (5) 其他参数及实施要求应满足国家响应规范。

抗震支吊架在中可对给排水系统、空调系统、电气管线系统提供充分的保护，所以抗震支吊架在任何时候、任何安装角度都须大于力。水平方向的负荷可由两个不同方向的抗震支撑承担，成品支架系统搭建，即侧向抗震支撑承担侧向负荷，纵向抗震支撑承担纵向负荷。所有抗震支撑须和结构体作可靠连接。

与钢筋混凝土框架结构的梁柱板作刚性连接，与钢结构作柔性连接，且须经设计人员验算。抗震支吊架的施工步骤:测量 下料 吊点胀栓（或拧爆）安装 垂直向吊杆安装 横担（或管卡）安装 侧向、纵向加固件安装。

抗震支架一般安装在建筑物层面、幕墙、地面等，用来固定建筑给水排水、供暖、通风、空调、燃气、电力、消防等机电工程。这样才能保持稳定，防震成品支架系统，结构的牢固才能确保减少事故。

安装朝向和角度抗震支架的安装朝向一般是偏南方，目的是确保抗震支架能够发挥出作用和效率，朝阳成品支架系统，系统除外。安装角度是等于、接近于当地的纬度，目的是保证设备的运转，而且这样的安装角度可以让设备更多的接触阳光，能有效利用资源。

防震成品支架系统-大川精工-朝阳成品支架系统由天津市大川精工实业有限公司提供。天津市大川精工实业有限公司（[www.tjdcjg.com](http://www.tjdcjg.com)）是一家从事“抗震支架管廊支架光伏支架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大川精工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使大川精工在工业制品中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.tjkzzj.cn](http://www.tjkzzj.cn)）还是从事河北抗震支架，陕西抗震支架，天津抗震支架的厂家，欢迎来电咨询。