

# 巴中专业120T电子地磅 星海计量

产品名称	巴中专业120T电子地磅 星海计量
公司名称	成都星海计量技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市龙潭工业园区成宏路9号
联系电话	13550306882

## 产品详情

### 成都电子地磅厂家——星海计量

浅谈“电子地磅”是如何对混凝土进行浇筑的？

#### 预埋件的安装

要知道电子地磅的基础里面有一些预埋件，这些预埋件我们需要在基础混凝土浇筑前一定要预制好，专业120T电子地磅公司，这里包括以下几种预埋件：限位挡板、传感器垫板、接零镀锌杆、穿线也和引道端面护角角钢。接零镀锌杆可以在素混凝土垫层浇筑时埋入，也可在垫层浇筑后、钢筋混凝土浇筑时埋入，也可在垫层浇筑后、钢筋混凝土浇筑前在设计位置打入。穿线也在钢筋混凝土浇筑前用塑料管预埋在设计位置，堵塞塑料管两端保证混凝土凝固后塑料管可导通即可。传感器垫板厚2cm，面积20cm\*20cm，垫板一侧焊四个长20cm的直径为16mm的钢筋，巴中专业120T电子地磅，垫板在钢筋混凝土浇筑时预埋在混凝土表面，保持混凝土表面高差不超过3mm。护角角钢和限位挡板都是在最后浇筑引道两端混凝土时预埋的，限位挡板板厚1cm，面积15\*15cm，在板一侧也焊有四个长20cm的直径16mm钢筋。角钢长3m（与钢梁同宽），规格为10cm的等边角钢，角钢预埋前还需焊上四、五个用直径2cm钢筋做的钢脚架，钢脚架在混凝土浇筑时可以固定角钢位置，运行当中，由于角钢焊在钢脚架上，可以避免角钢从引道一角脱落，实现护角的作用。

#### 电子地磅在阴雨天该如何防护？

三合重工地磅厂专注50~150t汽车衡(地磅秤)，服务机构遍布中国各省市区县。

随着现代科学技术的高速发展，电子地磅的使用范围也越来越广泛，电子地磅是一种对大宗物料进行称量的称重衡器，主要由秤体、称重传感器和称重仪表三部分组成。目前地磅作为被广泛使用的交通测量设备，基本上每个公司都会拥有属于自己的地磅，然后这些电子产品的产品在使用的过程中都会出现或多或少的问题，专业120T电子地磅厂，尤其是在是梅雨季节，为了避免客户朋友们的地磅遭受损失，所以

应该对地磅做好相应的防范工作。

100吨地磅称重出现负数了咋回事呢？这种情况分为一下几种情况：

第壹呢：传感器故障所导致称重跳数、电子地磅称重负数或者地磅显示EE03/ERR04/ERR12。

第二呢：仪表故障导致称重正负跳数，偶尔ERR05。

第三呢：就是仪表连接接线盒电缆线破损，换一根电缆线即可。

地磅出现问题咱们得抓紧时间来解决。使用人员一旦发现地磅称重不准操作有问题请尽快通知人。地磅出现问题会导致地磅称重误差极大，严重的还会误差好几吨。你说这是不是很大的损失。

巴中专业120T电子地磅-星海计量(推荐商家)由成都星海计量技术有限公司提供。成都星海计量技术有限公司(www.cdxhjls.com)位于成都市龙潭工业园区成宏路9号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前星海计量在家用衡器中享有良好的声誉。星海计量取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。星海计量全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。