

黄冈人货梯防护门 人货梯防护门交货快 景丰建筑

产品名称	黄冈人货梯防护门 人货梯防护门交货快 景丰建筑
公司名称	湖南景丰建筑标化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市万家丽南路长沙总部基地
联系电话	18900763501

产品详情

4、凡是超过3米的跳板，必须架设支撑；

建筑用电梯井道安全门规范

建筑施工电梯井道安全门是建筑施工时保障未安装客用电梯的井道口安全的防护门。依照JGJ80 - 1991《建筑施工高处作业安全技术规范》和建质[2003]82号《建筑工程预防高处坠落事情若干规定》等相关规定及结合电梯施工的特点，人货梯防护门交货快，建筑用电梯井道入口防护需满足如下要求：

- 1.厅门/安全门/检修门入口设置100mm高放水台。（防止井道意外进水损毁电梯部件）
- 2.厅门/安全门/检修门入口设置防护门；防护门应固定于墙壁，可以方便的开启和锁闭；防护门至少应高1.2米，下部有150mm的踢脚板，人货梯防护门好多钱，有足够的强度。（防止人员或物体意外坠落井道造成伤而害）
- 3.电梯井道壁的其它孔洞应全部用水泥或木板封闭。（防止物体意外进入井道伤而害施工人员或损毁电梯）
- 4.机房内非电梯预留洞口应全部封闭。（防止人员或物体意外坠落井道造成伤而害）

四、电梯井口安全防护的有关技术要求。

- 3、电梯在每班次载重运行时，必须从低层上升。严禁自上而下，当梯笼升离地面1~2米时要停车试验制动器的可靠性，如发现制动器不正常，经修复后方可运行。
- 4、梯笼内乘人或载物时，应使载荷均匀分布，防止偏重，黄冈人货梯防护门，严禁超负荷运行。
- 5、操作人员应与指挥人员密切配合，根据指挥信号操作，作业前必须鸣声示意，电梯未切断电源开关前，操作人员不得离开操作岗位。
- 6、电梯运行中如发现机械有异常情况，应立即停机检查，排除故障后方可继续运行。
- 7、电梯在大雨、大雾和六级以上大风时，应停止运行，并将梯笼降到底层，人货梯防护门价格低，切断电源。暴风雨后，应对电梯各有关安全装置进行一次检查。
- 8、电梯运行到最上层和最下层时，严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操纵按钮的使用。
- 9、作业后，将梯笼降到底层，各控制开关拨到零位，切断电源，锁好电闸箱，闭锁梯笼门和围护门。
- 10、限速制动器必须由专人管理，并按原厂规定进行调整、试验、检查、维修

锁止装置和紧固件在锁止位置应能承受1kN沿开门方向的力。这样的要求也只有厂家才能完成。

规程5.2.19规定：所有锁止元件的嵌入深度不应少于7mm。这样的要求也只有厂家才可以完成。等等。

2 上述这些要求都是强制性条文，必须严格执行。规程的前言就指出：本标准的3.2、8.2.8、9.2.1.9.3.6a)为推荐性的，其余为强制性的。因此，符合规程要求的层门只有厂家才能制作完成。目前这种由施工单位制作不规范层门的做法必须改变。

黄冈人货梯防护门-人货梯防护门交货快-景丰建筑(优质商家)由湖南景丰建筑标化工程有限公司提供。湖南景丰建筑标化工程有限公司（www.jfjzbh.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，景丰建筑标化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐莲。