

家用玻璃温室大棚建设时拱棚建造固定方法

产品名称	家用玻璃温室大棚建设时拱棚建造固定方法
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

家用玻璃温室大棚建设时拱棚建造固定方法

家用玻璃温室大棚建设时在拱棚建造中，加强两边立柱的稳固性非常重要。拱棚建造时，在两侧立柱的固定上采用了以下两种方法：

方法一：钢丝、竹板固定。搭在立柱上方的竹竿两头分别打上圆孔，而距离立柱上方20公分处也打一个圆孔，然后用钢丝从两者之间穿过拧紧。为了稳固性更强，再在外部绑上一条竹板，竹板上方顶在立柱上方的竹竿两头，若距离较远，中间可用木头垫起来，然后用两条钢丝对竹板及第一条钢丝进行捆绑，这样稳固性就会大大提高。这种固定方式简单，而且成本很低，一个拱棚只需要花几十块钱。

方法二：钢架固定。钢架要选择U形钢架，U形架卡在立柱上，用架套将立柱和支撑物进行固定，上下只用两个套架即可。这样的钢架成本不高，一个只需几块钱。家用玻璃温室大棚建设而且这种钢架可以重复利用，效果比钢丝、竹板更加牢固。