

# 市北区套管 人防防水套管 鑫嘉汇

产品名称	市北区套管 人防防水套管 鑫嘉汇
公司名称	青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区长沙路61-1号
联系电话	15653256252

## 产品详情

### 技术准备

- 1)吊装前熟悉现场的具体情况，确定标高，了解套管安装位置和方向。
- 2)吊装应在土建钢筋绑扎到标高前进行，柔性防水套管，需提前与土建人员沟通、协商。
- 3)需拆除套管进入点处脚手架外侧的安全网。查看土建该处脚手板是否牢固，可否承受套管及3名施工人员的重量。
- 4)吊装前联系塔吊指挥，刚性防水套管，了解起运路线，考虑能否顺利通过，如需清理、平整、加固时，必须事先做好准备。
- 5)起吊前对套管进行外观检查，发现有缺陷时，及时向现场负责人报告。
- 6)设备起运中要保持平稳。

### 吊装工艺

1、工艺流程 场地清理、绑扎、试吊、起吊、垂直提升、水平运输、

#### 2、技术措施 1)绑扎

套管两端重量不一致，为保持调运过程中能够平稳，绑扎时绳子应从套管中间穿过，故套管两端的封堵需在吊装完成后进行。 2)试吊 塔吊索具全部调整后，将钢丝绳与柔性防水套管进行试吊，市北区套管，当套管提升至离地面20cm时停止提升，检查捆绑钢丝绳受力情况，如发现异常情况将设备放下，查明原因，重新整改后再行吊装 3)正式起吊 经试吊检查无异常情况发生时，可进行正式起吊，当套管到达位置时，略停等设备平稳后，再往下降至定位置(预埋点脚手架正外侧)。 4)卸装 此处是关键也是本次吊装的难点。套管停在位置后，预埋点的人员将套管通过脚手架间空隙拉入架内脚手板上，解下钢绳缓慢放下套管。首先，塔吊停将套管停靠位置必须到位，紧贴脚手架边;第二，高度必须适中

，保证可拉入脚手架内，又不至离脚手板太高，无法缓慢下放;第三，放入脚手板上后，人防防水套管，需对套管进行简单固定，防止其滚落;第四，解下的钢绳要理顺，扔出脚手架外，查看钢绳及挂钩是否与脚手架及周围物体相牵挂，确认无任何牵挂后，塔吊才可转臂，此时可对套管两端进行封堵;第五，吊装完成后，马上恢复撤去的层面安全网。

人防密闭套管是一种主要用于五金管道的建筑预埋管件。

人防密闭套管主要是按照国家标准04FS02图集所进行生产的，该产品主要是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过，而通过处又有严密防水要求；还有些构筑物也需要管路穿墙而过，同时又限制管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移，更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。人防密闭套管的管子从套管中间所通过的时候，管子的外径与套管的中间应该采用填料所进行密封，起到了止水防漏和减震的作用。

市北区套管-人防防水套管-鑫嘉汇(推荐商家)由青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司提供。青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司(www.qdxjh.cn)实力雄厚，信誉可靠，在山东青岛的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫嘉汇和您携手步入辉煌，共创美好未来！