济源净化工程施工{慧光净化}净化工程施工厂家

产品名称	济源净化工程施工{慧光净化} 净化工程施工厂家
公司名称	河南慧光净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市管城区中州大道西、长江路南正商汇都中心2幢20层2024号
联系电话	18939252055

产品详情

净化工程施工

净化工程中各级空气洁净度的空气净化处理，均应采用初效、中效、高效空气过滤器三级过滤。100000级空气净化处理，可采用亚高效空气过滤器代高效空气过滤器。

河南慧光净化工程有限公司，是一家专业从事洁净室空气净化工程设计、施工、检测、改造、维护及其相关设备设计、研发、生产和销售为一体的专业净化科技公司，相信秉承信誉优质、质量可靠、专心服务、有效做事的宗旨，一定能够实现与各地经销商、企业的共赢。欢迎大家来电咨询。

净化工程施工

净化工程施工中不论外在之空气条件如何变化，其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。今天慧光净化给大家说下净化工程施工的主要作用。

净化工程施工主要之作用在于控制产品（如硅芯片等）所接触之大气的洁净度日及温湿度，使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造，此空间我们称之为无尘室。按照国际惯例，无尘净化级别主要是根据每立方米空气中粒子直径大于划分标准的粒子数量来规定。也就是说所谓无尘并非100%没有一点灰尘，而是控制在一个非常微量的单位上。当然这个标准中符合灰尘标准的颗粒相对于我们常见的灰尘已经是小的微乎其微，但是对于光学构造而言，哪怕是一点点的灰尘都会产生非常大的影响，所以在光学构造产品的生产上，无尘是必然的要求。

慧光净化针对车间的进化处理细节和方法作出简单的叙述。例如：过滤器检漏，隔离检漏，空气内气流

控制等等。以保证悬浮污染物不会穿过。

过滤器检漏：对高效过滤器及其外框要进行检验，（1）损坏了的过滤器；（2）过滤器与其外框间的缝隙；（3）过滤器装置的其他部位而侵入室内。

隔离检漏：这项测试是为了证明悬浮污染物不穿过建筑材料侵入洁净室。

室内气流控制：气流控制测试的类型要依洁净室的气流模式——是紊流还是单向流而定。若洁净室气流为紊流，则必须验明室内没有气流运行不足的区域。若是单向流洁净室，则必须验明整个室内的风速和风向是符合设计要求的。