

# 新型复合隔墙板【华大建材】温县隔墙板

产品名称	新型复合隔墙板【华大建材】温县隔墙板
公司名称	郑州华大新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区107辅道金成大道交叉口
联系电话	15839497535

## 产品详情

### ALC板与加气混凝土砌块工期对比分析

ALC板与加气混凝土砌块工期对比分析：

- 1.ALC板内部有双层双向钢筋，温县隔墙板，宽度600mm，厚度分别为100、125、150等，可按照现场尺寸定尺加工，长度可达6米；加气砌块为长度600mm的常规尺寸；不能定尺生产，内部没有钢筋加强。
2. 隔音，100mm厚 ALC板隔声指数为40.8db，由于本材料为大板面，菱镁隔墙板，每块面积可达3.6平方米，拼接面有凹凸槽，使其性能均匀分布，整体隔音效果更好。
3. 防火，100mm厚ALC板防火时间为大于3.62小时。由于ALC板内部有双层双向钢筋支撑，故火灾时不易过早的整体坍塌，所以能有效防火；加气砌块墙体因无整体网架支撑，火灾时会层层剥落，最终在短时间内造成坍塌。
4. 结构，房间隔墙板，ALC板作为墙板使用时不需要构造柱和配筋带或圈梁，门窗不需要过梁；可以独立使用而不需要任何辅助、加强的结构构件；加气砌块作为墙体时根据建筑规范规定需要增加混凝土圈梁、构造柱、拉结筋、过梁等以增加其稳定性及抗震性。

### alc轻质隔墙板成品保护

alc轻质隔墙板成品保护：

1ALC板运输时采用专业尼龙吊带绑扎，调运过程中避免碰撞。

2安装过程中尽量采用机械调升移位，不要使用撬杠等坚硬工具搬运alc轻质隔墙板，避免板材掉梭缺角。

3安装完毕后，如需在alc轻质隔墙板上开洞，要使用小型切割机、钻孔机开槽开洞。不要出现直接用凿子开洞，以免破坏板面，移动板位。

4在地面施工时，要在alc轻质隔墙板板面上加铺防护，以免污染板面。

1、在较长墙体施工安装过程中，建议在安装时每隔3~5米距离预留一处安装缝暂时不做处理，让此段墙体自由收缩7~10天，新型复合隔墙板，待收缩应力已基本释放、变形稳定后再用聚合物嵌缝砂浆将此连续接缝填实。这样可避免长墙累积收缩应力过大造成裂缝。

2、为避免门框上部倒八字裂缝，可在门框与长墙连接处，距门框两块板处预留一收缩缝暂不处理以释放应力，7~10天后再用聚合物水泥砂浆填实处理。

华大建材以品质和服务为保证，秉承“质量为先、用户至上”的经营理念，热诚欢迎国内外朋友来厂考察和洽谈业务！

新型复合隔墙板-【华大建材】-温县隔墙板由郑州华大新型建材有限公司提供。郑州华大新型建材有限公司（[www.huadajiancai.cn](http://www.huadajiancai.cn)）是从事“grc轻质隔墙板,grc隔墙板,轻质隔墙板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。同时本公司（[www.qzggqbx.com](http://www.qzggqbx.com)）还是从事河南骨架隔墙板，郑州轻质隔墙板隔墙，济源室内轻质隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。