

# 高空作业吊篮 高空作业吊篮规范 汇洋建筑

产品名称	高空作业吊篮 高空作业吊篮规范 汇洋建筑
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

### 高空作业吊篮

高空作业吊篮排除方法：

- (1) 清理钢丝绳
- (2) 调整间隙或更换磨擦片
- (3) 高空作业吊篮工作钢丝绳下端加重锤

9、高空作业吊篮故障特征：

钢丝绳松股，起皱变形

主要原因：

钢丝绳磨损后各股应力差异

排除方法：

更换钢丝绳

## 10、故障特征：

松开操纵按钮后悬吊平台不能停止

主要原因：

- (1) 高空作业吊篮电箱内接触器不能脱开
- (2) 操纵按钮损坏，不能复位

排除方法：

- (1) 清理接触器表面粘附油污杂质或更换接触器
- (2) 修理或更换操纵按钮(或操纵开关)

## 11、故障特征：

电机启动后悬吊平台不能提升，有时提升伴随有异常噪声，电机过热

主要原因：

- (1) 高空作业吊篮提升机内传动零件损坏
- (2) 电气盒内半导体整流器损坏
- (3) 提升机内绳轮或钢丝绳磨损

排除方法：

- (1) 检查并更换磨损零件
- (2) 更换整流器
- (3) 修复或更换绳轮、钢丝绳

## 12、故障特征：

高空作业吊篮悬吊平台手动滑降失速

主要原因：

电机端离心限速器失效

排除方法：

更换离心限速器

定期进行高空作业吊篮排查，减少安全隐患，延长高空作业吊篮使用寿命。当然，一定要购买正规厂家生产的产品，否则后期出现的问题比较多，还没有任何的质量保障。山东汇洋吊篮的生产者，一直以优质的产品、完善的服务和优惠的价格为您服务

## 高空作业吊篮

有高空作业吊篮无油污及其它污物

高空作业吊篮与悬挂机构的连接是否牢固，钢丝绳夹是否松动

安全钢丝绳下端必需悬挂重锤

电气控制系统

电线、电缆是否破损，插头、插座是否完好

上限位开关动作是否正常

交流接触器动作是否正常

高空作业吊篮接零是否可靠，漏电保护装置是否有效

转换开关动作是否正常，急停上下开关按钮动作是否正常

高空作业吊篮平台运行情况

升降运行有无异常声音

高空作业吊篮平台是否水平

倾斜时安全锁锁绳是否可靠

高空作业吊篮制动器动作有无卡滞、制动是否可靠

高空作业吊篮手动滑降是否良好

高空作业吊篮在材质选择、生产、安装过程中严把质量关，整机性能完全达到GB19155—2003标准。专业生产ZLP630/ZLP800/ZLP800A等系列高空作业吊篮

在施工前要先注意看天气和现场环境，当高空作业吊篮施工遇有雨雪、大雾、风沙及5级以上大风等恶劣天气时，应停止作业，并应将高空作业吊篮平台停放至地面，应对钢丝绳、电缆进行绑扎固定。如遇强制要求执行作业，施工人员应当拒相对，不得违规作业。

6.高空作业吊篮是作为辅助高空作业的垂直运输设备，高空作业吊篮，严禁用做运输物料的工具。

高空作业吊篮中的提升机，对其进行检查的话，要在空载、满载和超载等情况下，在不小于5米的行程中升降，并运行30分钟，高空作业吊篮规范，查看有无异常。而对其的检测，则是使用电流传感器、电压传感器以及温度传感器等，来检测其电流、电压和外壳温度，是否有异常。

8.高空作业吊篮中的大梁，后面有调节杆螺丝固定住了，所以不会出现旋转的情况，这点可以放心，但是吊篮地面多余的钢丝绳是应该盘好，然后扎好放好，高空作业吊篮证，不能随便放置或乱放，从而，带来不必要的问题或麻烦。而且，这也是高空作业吊篮中重要的一点，所以，大家应引起重视，不能出

错。

9.如果高空作业吊篮中的悬吊平台，高空作业吊篮施工方案，其出现较大的倾斜角度的话，那么，应及时停车，然后进行处理。将电器箱上的转换开关拨至平台单机运行档，然后按下上升或下降按钮，直至悬吊平台接近水平状态。之后，是将转换开关拨至双机运行档，让高空作业吊篮继续运行。

10.对于限位器的问题这是重点，其主要是用来控制高空作业吊篮因电路问题而不能停止上升这一情况的，以免发生危险或事故。

高空作业吊篮-高空作业吊篮规范-汇洋建筑(优质商家)由山东汇洋建筑设备有限公司提供。“电动吊篮,全钢爬架,施工升降平台”就选山东汇洋建筑设备有限公司(www.zghyjz.com),公司位于:山东省德州市宁津开发区长江大街,多年来,汇洋建筑坚持为客户提供好的服务,联系人:冯经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。汇洋建筑期待成为您的长期合作伙伴!