

人防密闭套管价格 瑞海管道公司 朝阳防水套管

产品名称	人防密闭套管价格 瑞海管道公司 朝阳防水套管
公司名称	河北瑞海管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县城南开发区
联系电话	15373305697

产品详情

对于楼板位置的防水套管，在进行封堵工作前应先对预留管道洞及其附近进行清理，并对洞壁先后进行凿毛、润湿处理。润湿时间达二十四小时后，进行支模的步骤，然后再次对其进行清洗，再浇注至楼板厚度的1/3-1/2的位置并捣实抹平即可。安装工程完工后，应先进行通球、通水试验，才能继续一次的封堵。满四十八小时后即可拆除模板，对其进行渗漏试验。如果不多渗透或没有渗透，方可进行二次封堵浇筑，浇筑位置应控制在楼板以下1厘米的位置。第二次施工完成一天后，朝阳防水套管，再次对其进行渗漏试验，四十八小时内不出现渗漏情况方视为工程合格完工。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北瑞海管道制造有限公司

防水套管作业条件

- (1) 管道穿地下室外墙、混凝土水池壁、屋面板时，配合土建工程预埋刚性防水套管。
- (2) 各层水平线和墙厚度线弹好，配合土建施工；
- (3) 墙体预埋套管，加工矩形防水套管，在土建墙面钢筋绑扎完毕，浇注砼之前进行。

注解1：管径DN、DN外径D1、挡圈外径D2、套管外径D3、翼环外径D4、套管厚度、翼环壁厚b、焊缝K、重量(kg)；

注解2：挡圈是焊接在DN管上与套管之间挡填料的挡圈；

注解3：DN是需安装的给排水管。

刚性防水套管对焊接要求及检查标准，普通套管，多用焊接管制成，套管两端应机械裁口（如，用无齿锯等），对壁厚要求不严，07MS101防水套管厂家，管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、构筑物时，设置的特殊制作的套管。常用刚性防水套管。刚性防水套管，需在套管外焊接止水环翼，对套管的壁厚、环翼的壁厚都有严格的要求检查标准6、刚性防水套管多用油麻、石棉水泥填充，填充后紧密捣实。

5、防水套管处的混凝土墙厚，应不小于 200mm

，否则应使墙壁一边或两边加厚，加厚部分的直径，小应比翼环直径（D4）大 200mm。

人防密闭套管价格-瑞海管道公司(在线咨询)-朝阳防水套管由河北瑞海管道制造有限公司提供。河北瑞海管道制造有限公司（hbrhgd5.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北沧州的场上作业机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领瑞海管道公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！