

高空作业吊篮规范 高空作业吊篮 汇洋建筑

产品名称	高空作业吊篮规范 高空作业吊篮 汇洋建筑
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

高空作业吊篮

发展初期，很多建筑企业并不知道高空作业吊篮能够起到什么作用，也不敢购买使用。销量一时陷入低迷，高空作业吊篮规范，后来一些企业开始尝试，这才打破了电动吊篮“无人问津”的局面，开始大面积的进入建筑业。高空作业吊篮的制造商也从初期的几家发展到几十家，更是成为高空作业吊篮之乡。机械是专业生产ZLP630/ZLP800/ZLP800A等系列建筑吊篮的企业。所生产的“汇洋”牌吊篮采用先进技术和加工工艺。质量可靠，性能优异。拥有完备的加工设备和专业的技术人员和技工队伍，坚持“质量为先，用户至上”的企业方针，在选科、生产、安装过程中严把质量关，整机性能达到GB19155—2003标准。

ZLP630高空作业吊篮的平台长度为6米，是可拼接式2米+2米+2米的规格。ZLP800/ZLP800A系列的篮体要长，为7.5米（2.5米+2.5米+2.5米）。均采用自动升降模式，将提升机安装在工作台的两端侧栏上，通过提升机来实行工作平台的升降，稳定性较高。工作平台由高、低护栏、底板组成、侧栏两端配有提升机安全锁的安装支架，可根据用户使用要求进行组合。上面的电气控制箱内设有能够控制两个提升机同时或单独动作的电路，设有短路，过载，漏电保护和上限位及紧急停机线路。如果在施工过程中突发停电或其他故障时，不要惊慌，高空作业吊篮上面配备了手动释放装置，可将手动释放手柄压下，工作平台能自动平稳下滑到地面，或需要的位置。而且每台高空作业吊篮也都安装了安全锁，是工作平台运行中的安全保护装置，当两侧电机制动不平衡，或其他原因导致吊篮某一侧下滑，平台倾斜3-8度时安全锁能自动、快速将工作平台紧锁在安全钢丝绳上，终止平台下滑

比起传统手动高空作业吊篮的费工、费时，占地面积大，需要钢材多，高空作业吊篮，价格高，运输量大，电动吊篮的安拆方便，不占场地，经济适用等特点显而易见。同时前伸的结构就是工字钢悬挑的方

式，其受力的稳定性远不如目前普遍采用的拉锁式轻便、稳定。另外，强恒机械技术工程部的工作人员还为大家整理了关于高空作业吊篮的安装方法，给大家做个参考：

1、工作平台的安装

工作平台由高低护栏，篮底，左右侧栏组成，组装时以篮底为基础，将高低护栏与篮底初步连接好，在将左右侧栏与高低护栏连接后旋紧所有螺母，高空作业吊篮安全规范，根据需要依次拼接，在高栏一侧电气控制箱。

2、高空作业吊篮电缆线的连接和电动机转向的调整

(1) 电缆线的连接，把电源电缆的插头插入电气控制箱的插座内，再把电动机电缆的航空插头控制按钮的航空插头和限位开关的航空插头，在认准方向后，分别插入控制箱底部插座内，并旋紧。

(2) 电动机转向的调节

接通380V电源，将转换开关的手柄向右拨动，按启动按钮，再按控制按钮“上”此时电动机应顺时针旋转，若向反向可打开电动机接线盒，将电源线任意两根调换接好即可，然后将旋转开关手柄向左拨开，调整另一台电机，程序相同。

4、高空作业吊篮提升机，安全锁，限位开关的安装

(1) 提升机的安装，将工作钢丝绳穿入提升机入绳孔，手动开关使钢丝绳顺利通过至绳端口，并将提升机至侧栏固定架位置，使提升机安装孔与侧栏固定架孔对正穿入销轴，然后上好螺栓锁紧螺母。

(2) 安全锁的安装，将安全锁的固定插座插入侧栏锁架板内，用螺栓连接好旋紧螺母。

(3) 限位开关连同专用安装板装在左右安全锁上。

高空作业吊篮

高空作业吊篮在存放和运输中，应将钢丝绳捆成直径约60cm的圆盘并且不得在其上方堆放重物，避免出现列弯或局部压扁的缺陷。

4、高空作业吊篮结构件的维护保养

结构件包括悬挂机构、悬吊平台和电器箱壳。

(1) 经常检查高空作业吊篮连接件和紧固件，发现松动及时拧紧。出现焊缝裂纹或构件变形，应及时请专业维护人员采用合理工艺修复。

(2) 作业后要及时清理表面污物，清理时不要采用锐器猛铲猛刮，注意保护表面漆层。出现漆层脱落，应及时补漆，避免锈蚀。

形。

5、电气系统的维护保养

(1) 高空作业吊篮电器箱内要保持清洁无杂物。不得把工具或其他材料放入箱内。

(2) 避免电器箱、限位开关和电缆线受到外力冲击。

(3) 高空作业吊篮将悬垂的电源电缆绑牢在悬吊平台结构上，避免插头部位直接受拉。电缆悬垂长度超过100m时，应采取电缆抗拉保护措施。

(4) 高空作业吊篮经常检查电器接头有无松动，如有松动及时紧固。如有电器元件损伤或遇到电器故障，及时请专业维修人员进行排除。

(5) 高空作业吊篮作业完毕，及时拉闸断电，锁好电器箱门，并且妥善覆盖电器箱。

正是由于高空作业吊篮的更加方便、操作简单、安全可靠、规格多种、投资省、效率高等特点，国内建筑吊篮的制造业和租赁业如雨后春笋般蓬勃发展，全国的高空作业吊篮制造企业不下几十家，年产量早已过万，在世界上也可称之为吊篮生产的大国。

厂家在生产高空作业吊篮的时候都会在上面喷一层漆，其实这不完全是为了美观，更多的能够有效保护高空作业吊篮的工作平台。我们都知道高空作业吊篮的工作环境多在室外，复杂的环境和天气的多变会侵蚀工作平台的表面，长期下去会使篮体生锈、腐蚀，导致整体都无法继续使用，尤其是在多雨的季节，高空作业吊篮安全规则，湿润的环境加剧了腐蚀速度。我们平常应当加强对工作平台的管理和维护。

在雨季的时候我们需要做好高空作业吊篮的防潮，防腐工作。将高空作业吊篮的左右升降机用防水油布包裹住，并在电缆的接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入电机内，防止受潮进水造成电气短路。另外，在高空作业吊篮的使用启动后，进行升降吊篮运转试验，确认正常后，方可作业。作业中，发现运转不正常时，应立即停机，并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。用高空作业吊篮进行电焊作业时，必须对高空作业吊篮、钢丝绳进行防护，不得用其作为接线回路。地面多余钢丝绳应盘放扎好。此外在建筑吊篮停用拆除后，应将各种绳索、电缆线盘好，分解构件放齐，连接件集中，妥善存放，防止霉变、腐蚀、变形和散失。安全绳的自锁购钩每次使用后，应在弹簧处加防锈滑，保持动作灵活。在对其首使用三个月后须跟换润滑油，以后每月加一次润滑油，每六个月换一次润滑油。

高空作业吊篮规范-高空作业吊篮-汇洋建筑(查看)由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司(www.zghyjz.com)位于山东省德州市宁津开发区长江大街。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汇洋建筑在建材生产加工机械中享有良好的声誉。汇洋建筑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。汇洋建筑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。