

# 耐磨地坪 诚发专业地坪设计服务 耐磨地坪施工公司

产品名称	耐磨地坪 诚发专业地坪设计服务 耐磨地坪施工公司
公司名称	义乌市诚发地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇后宋村荷塘背1号
联系电话	13248889987

## 产品详情

耐磨地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享停车场地坪的养护。

### (1) 完工的耐磨特停车场环氧地坪，至少养护3天

耐磨特停车场地坪在施工完工后，需养护3天后方才投入使用，耐磨地坪，7天后才可用水冲洗，气温较低时，养护时间应适当延长。养护期间，应当禁止人员及车辆进入，损坏地坪。

### (2) 尽量避免划伤停车场环氧地坪

停车场作为一个车辆进出最频繁的地方，车辆轮上的泥沙会刮伤地面，导致停车场环氧地坪被损坏是不可避免的。耐磨特建议，在使用之前，如需要卸下铁质物品时，要用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起，起到对地面的保护作用，不然特耐磨的耐磨特地坪漆也难以拯救这伤痕累累的地面。

### (3) 耐磨特地坪漆完工使用后，及时清洁停车场里的砂砾

停车场是一个公共用地场所，所以地坪要定期进行清洁，保持地坪表面的干净卫生，就像人每天都要洗脸一样，干净的表面给人一种清爽舒服的感觉，以防汽车带入的砂砾、灰尘以及一些坚硬的物料颗粒直接摩擦地面，划伤地坪--耐磨特有点心疼。

### (4) 耐磨特地坪使用过程中及时清除油污与化学溶液等

车辆频繁出入的停车场，有可能会有油污、化学溶液等具有腐蚀性的东西。因此，发现停车场地坪有油污和化学溶液，耐磨地坪施工公司，应该及时处理。如果长时间没有清理，就对地坪造成腐蚀（虽然说耐磨特地坪漆具有防腐蚀的作用），而且日后不仅很难清洗干净影响美观，耐磨地坪价钱，且会缩短耐磨特地坪的使用寿命，爱护会更加加长地坪的使用年限，而且看上去也很美观。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐磨地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享金钢砂耐磨地坪的施工该怎么做？

金刚砂地坪的施工工艺：

#### 一、基层混凝土要求

- 1、基层混凝土要求达到C25以上，水灰比控制在0.50以下，混凝土塌落实度应控制在75-100MM，混凝土拌合物尽量减少离析并对泌水有所控制。
- 2、为了确保混凝土拌合物有足够流动性及利于施工，建议混凝土加适当缓凝剂。
- 3、注意混凝土施工块的边角部位，采取额外加强处理。

#### 二、计划覆盖率

- 1、将地面划分成一定面积的区域。
- 2、预备足够的材料供两次分段施工。

三、第yi阶段施工 注意：高温或有风的天气将加快混凝土的固化，减少允许的施工时间。

- 1、待混凝土固化（轻度行人交通留下约3MM的印迹）
- 2、多余的表面泌水需蒸发或吸除。
- 3、均匀撕布约总量1/2~2/3的材料于混凝土表面。

#### 四、抹平

- 1、待第yi次撕布的材料、表面变暗，表示已从基面混凝土吸收了足够的水份。
- 2、使用木抹或带磨盘的抛光机抹平。
- 3、确保所有的边角完全压实。

#### 五、第二阶段施工

- 1、与第yi次垂直的方向均匀撕布地面硬化剂。
- 2、用电钢抹刀或磨盘抛光机抹平。

#### 六、收光

- 1、待混凝土表面足够坚硬不致被坏时，用刀口轻度倾斜的抛光机抹平、收光。
- 2、用水或专用养护剂进行养护。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐磨地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享耐磨地坪施工步骤

第yi步：混凝土摊铺。搅拌站混合好的混凝土经泵输送摊铺于碎石基底上，摊铺速度应适宜，人工快速辅助摊平。

第二步：激光整平。混凝土施工厚度为20cm，先使用激光发射器通过发射激光信号，确定混凝土摊铺施工的高度，并通过激光接收器测量混凝土高度是否合格。然后使用激光整平机施工，确保混凝土平面保持在设计高度，在施工过程中必须一人负责移动激光整平机，两人负责前端辅助摊平。

第三步：初磨破浆。大约在混凝土摊铺3-4小时后（根据温度及基层混凝土的情况确定）对混凝土进行预处理（抽掉多余的泌水），待上人不出现清晰脚印时即为最佳时间，使用单盘及双盘抹光机，耐磨地坪车间，安装搓平圆盘，在混凝土初凝时反复搓平，提出混凝土浆料。

第四步：抛撒耐磨骨料

第yi次抛撒建议将规定用量的 2/3 NF HARDTOP 耐磨材料均匀抛撒在刚破浆后的混凝土表面，失水较快的靠近模板，立柱，门口，墙壁，凹坑的地方应先抛撒。特殊材料可视具体条件，分二次以上抛撒。第yi次抛撒用量的2/3；第二次抛撒剩余的1/3；两次撒骨料的时间间隔不宜太长。

第五步：压实骨料&抹平。第yi次抛撒骨料后，待骨料吸收混凝土的水分后用抹光机打磨压实骨料，然后进行第二次骨料抛撒（剩余1/3量，在第yi次骨料较少的地方多撒一些骨料，保证区域中骨料分布均匀），再用抹光机打磨压实骨料。耐磨骨料用量不小于5kg/m<sup>2</sup>。压实骨料&抹平打磨压实过程中可用靠尺辅助刮平，若不平整则调整骨料分布再次打磨。打磨次数施工人员可依据具体情况具体操作。边角采用人工刮平。前后打磨方向呈纵横交错进行，打磨完成后用靠尺检测，保证平整度。

第六步：收光视混凝土的硬化情况，在表面渐无光泽后，进行至少三次未加装圆盘的抹光机作业。抹光机的运转速度和角度的变化应视混凝土的硬化情况作调整，建议在每次收光开始时调节yi次叶片的角度，避免损坏地坪。

第七步：养护。在高效科学地完成施工流程之后，需要用28天以上的时间养护地坪。洒水养护，做水疗的地坪，在施工完成后洒水养护，并铺设土工布，减少水分蒸发，使施工后的耐磨地坪保持在水分中。

第八步：切割伸缩缝:待混凝土洒水养护24小时后切割伸缩缝。因墙体支柱间隔约为7米左右，符合伸缩缝间隙要求，因此伸缩缝主要依据墙体支柱结构分布，形成7m\*7m的布局；深度约为6-7cm，间隙约为5mm。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐磨地坪-诚发专业地坪设计服务-耐磨地坪施工公司由义乌市诚发地坪工程有限公司提供。义乌市诚发地坪工程有限公司（[www.ywcfdp.com](http://www.ywcfdp.com)）为客户提供“耐磨地坪,环氧地坪,固化剂地坪”等业务，公司拥有“诚发”等品牌。专注于工地施工材料等行业，在浙江金华有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：蔡总。