

# 路沿石施工 沾益路沿石 阳博路沿石施工方案

产品名称	路沿石施工 沾益路沿石 阳博路沿石施工方案
公司名称	昆明阳博水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市五华区西三环与王筇路交汇口(龙普路118号)
联系电话	13708441284 13708441284

## 产品详情

路沿石是市政工程中常接触到的石材品种类目，由于石头比较重，很难搬运，利用机械设备来提升施工搬运效率是每个施工单位需要考虑的事情，长期2人搬抬铺贴，既浪费人工成本，施工效率也非常低。今天小编给大家整理几种常用的路沿石搬运机械（简易设备），路沿石生产，供各石材施工企业参考，路沿石安装，可以大大提升效率哦！城市的发展建设，少不了道路上的整修，干净平整的路面，不仅开车的时候更加的方便，不会出现爆胎的现象，而且不会使车子受到磨损。更重要的是，保证了我们行人行走路线的安全性。因此需要在路面上铺设路边石。路边石加工主要以北方石材（五莲花、芝麻灰、五莲红、五莲灰）为主，而石料分布最广和种类最多的是在山东省，其主要种类包括：五莲红、五莲花、芝麻灰、五莲灰等，使用路边石不需要选择高质量的石材，只要石材具有耐磨损、耐酸碱就可以，既起到美化的作用，而且保护行人安全，五莲花因为价格便宜，很受加工商的青睐。

我家水泥制品厂专业生产和销售：钢筋混凝土排水管、人行道砖、透水砖、落水篦子、盖板、路沿石等各类混凝土预制构件。公司自成立至今，先后承接了各种大型项目的排水管道及混凝土构件的供应，所有供应的产品质量均稳定可靠。欢迎广大客户来电咨询，沾益路沿石，期待您与我厂合作业务！

### 新型路缘石预制

根据道路面层的厚度以及基层的类型，确定道路缘石上层普通混凝土、下层多孔混凝土的厚度，并根据当地暴雨强度及使用过程中的疏通条件综合考虑孔涵的数量及尺寸。立模并拌和好普通混凝土、多孔混凝土待用，按要求的厚度在模具内先浇筑路缘石的普通混凝土层，随后按要求的厚度在模具内浇筑多孔混凝土层，多孔混凝土层按要求设置孔涵。路缘石的养护及其余要求同现有路缘石预制。路缘石的力学性能应满足混凝土路缘石规范中的相关要求。

我家水泥制品厂专业生产和销售：钢筋混凝土排水管、人行道砖、透水砖、落水篦子、盖板、路沿石等各类混凝土预制构件。公司自成立至今，先后承接了各种大型项目的排水管道及混凝土构件的供应，所有供应的产品质量均稳定可靠。欢迎广大客户来电咨询，期待您与我厂合作业务！

加工要求按统一长度进行下料，外露必须机切抛光，长度允许误差在 $\pm 20\text{mm}$ 范围内，宽度、厚度、高度允许误差在 $\pm 2\text{mm}$ 范围内。施工要求1.路沿石必须挂通线进行施工，路沿石施工，按侧平面顶面示高标线绷紧，按线码砌侧平石，侧平石要安正，切忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，无高低错牙现象，平面上无上下错台、内外错牙现象。路沿石作法剖面图2.路沿石必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；3.路沿石接缝处错位不超过 $1\text{mm}$ ；侧石和平石必须在中间均匀错缝。4.路沿石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。5.路沿石后背应还土夯实，夯实宽度不小于 $50\text{mm}$ ，厚度不小于 $15\text{mm}$ 。6.路沿石勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用 $1:2.5$ 水泥砂浆灌缝填实勾干。7.侧平石勾缝、安砌后适当浇水养护。

我家水泥制品厂专业生产和销售：钢筋混凝土排水管、人行道砖、透水砖、落水篦子、盖板、路沿石等各类混凝土预制构件。公司自成立至今，先后承接了各种大型项目的排水管道及混凝土构件的供应，所有供应的产品质量均稳定可靠。欢迎广大客户来电咨询，期待您与我厂合作业务！

路沿石施工-沾益路沿石-阳博路沿石施工方案(查看)由昆明阳博水泥制品有限公司提供。昆明阳博水泥制品有限公司( [www.kmyangbo.com](http://www.kmyangbo.com) ) 实力雄厚，信誉可靠，在云南 昆明 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领昆明阳博水泥制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！