

安徽千亚电气成套配电柜生产厂家 新疆配电箱

产品名称	安徽千亚电气成套配电柜生产厂家 新疆配电箱
公司名称	安徽千亚电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区繁华大道与重庆路交叉口
联系电话	18010882295 18010882295

产品详情

配电箱安装工程应注意的质量问题?

(1)盘面电具、仪表不牢固、平整或间距不均，压头不牢、压头伤线芯，二级配电箱多少钱，多股导线压头未装压线端子。闸具下方未装卡片框，螺钉不紧的应拧紧，间距应按要求调整均匀，找平整。伤线芯的部分应剪掉重接，多股线应装上压线端子，卡片框应补装。

(2)接地导线截面不够或保护地线截面不够，保护地线串接，对这些不符合要求的应按有关规定进行纠正。配电箱、盘内的PE线端子适用于一般公用建筑工程，民用住宅工程不宜使用。

配电箱电工接线规范标准

- 1：将配电柜后板拆出，按照图纸布局安装线槽及导轨，横平竖直，导轨两头与线槽缝隙不得大于2MM（线槽内安装扎线扣）。
- 2：确认元器件型号，按照图纸布局排放元器件并贴上标签。
- 3：接线时须强弱电分开走，避免干扰（左强右弱）。
- 4：号码管字体方向大小必须统一（由左往右看，由下往上看）。
- 5：压线时线鼻子必须压紧。元器件接线时按照螺丝的顺时针方向拧紧，拧紧后用手拉一下，新疆配电箱，检查是否会脱落。一个接线孔只能接2根线。
- 6：电线颜色使用根据图纸或者客户要求，如果没有要求就使用公司标准：（380V

A黄B绿C红N蓝PE黄绿，220V火线黑色 零线浅蓝色，24v+棕色 0v深蓝色)

7：接线完成检查没有错误后装入配电柜，接线过门时须留有弧度，并套缠绕管保护。

8：配电柜接线完毕后及时清理柜内垃圾及杂物。

9：外围人员拿到图纸后先确定传感器的位置及走线方向，根据现场位置布置线槽或者扎带扣，线槽内需安装扎带扣。

10：安装固定传感器并套好号码管，有气管的地方顺着气管走，没有气管的地方贴着固定件走，不能悬空

11：走线时尽量将线理顺，不要交叉，穿洞的需要安装保护套，有线槽的地方走线槽，没线槽的套波纹管或者缠绕带，

12：按钮盒及HMI或者其他需要接线的元器件，如果材料没到货可以先将线放到位，并适当预留足够的长度且套上号码管。

13：根据现场位置合理安装集线器，尽量使需要走集线器的

14：外部线进入柜内时强弱电分开走，成套配电柜生产厂家，并预留适当的长度。

15：保持走线美观大方安全不干涉。

16：上电前必须先用万用表检查线路，双电源配电箱价格，确保没有接错线后才上电。

17：保持工作周围环境整洁，营造一个安全舒适的工作环境。

家用配电箱的接线要求分析

如何减轻配电箱的震动问题

因此如何有效地防震就成为了人们一直在热烈讨论的焦点问题，可以在元件端面上安装像防震胶板之类的防震材料。

安徽千亚电气(图)-成套配电柜生产厂家-新疆配电箱由安徽千亚电气有限公司提供。安徽千亚电气有限公司(www.qianya1688.com)是从事“GCK,GCS,GGD,XL-21动力柜,基业箱,弱电箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。9：外围人员拿到图纸后先确定传感器的位置及走线方向，根据现场位置布置线槽或者扎带扣，线槽内需安装扎带扣。欢迎来电咨询！联系人：张经理。