

安宁商城房屋加固 云源注浆加固工程 商城房屋加固公司

产品名称	安宁商城房屋加固 云源注浆加固工程 商城房屋加固公司
公司名称	云南云源加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区五腊路俊发·观云海千云荟 俊发·观云海千云荟5幢（1707）
联系电话	13808791890 13808791890

产品详情

碳素纤维加固的质量要求

1. 所有进场材料，包括碳纤维材料和胶结材料，必须符合质量标准，并具有出厂产品合格证，符合工程加固补强设计要求。

2. 碳纤维材料在运输、储存中不得受挤压，以免碳纤维受损，也不得直接日晒和雨淋，胶结材料应阴凉密闭储存。

3. 各工序的施工质量，由技术人员负责指导、监督，商城房屋加固报价，每一道工序完成后提请技术员检查、认可后，才能进行下道工序。

4. 涂底层涂料

涂料应涂刷均匀、不得漏涂，严禁在不适合气温条件下施工，安宁商城房屋加固，添加溶剂稀释后的涂料应在规定时间内用完。

温度低于7℃，相对湿度RH<85%，混凝土表面含水率在8%以下，无结露现象时，必须使用改性环氧树脂。

5. 构件表面残缺修补

构造物表面小孔、内角必须用环氧腻子修补平整，腻子涂刮后，表面仍存在的凹凸糙纹，应再用砂纸磨平。

6. 粘贴碳纤维

贴碳纤维材料时须符合下述条件：

- a、碳纤维材料应按规定裁切。
- b、气温、空气湿度、构件表面含水率等符合要求。
- c、底层涂料及腻子达到指触干燥（树脂表面达到固化硬结）。
- d、粘结树脂的类型与施工时的气温适合，主剂和固化剂、固化促进剂应按规定的比例称量准确，装入容器，用搅拌器搅拌均匀，一次调和量应在规定时间内用完。

碳纤维粘贴的质量检验标准。

- a、下涂和上涂渗入碳纤维束良好。
- b、碳纤维粘结严实。
- c、对于直径在10mm以上30mm以下的空鼓，每平方米少于10个可认为合格；若每平方米在10个以上，商城房屋加固工程，则认为不合格，需进行补修。对于直径在30mm以上的空鼓，只要出现，即认为不合格，需进行补修。
- d、顺纤维方向搭接长度不小于20cm，各层之间的搭接部位不得位于同一条直线上，层间必须错开至少50cm。
- e、碳纤维材料规格，粘贴位置、长度、宽度、纤维方向、层数符合规定。

云南云源加固工程有限公司是一家以研究、开发、设计、施工建筑工程结构加固技术为主的高新技术产业公司。我们有过硬的技术和优质的服务体系，欢迎广大新老客户来电咨询！

粘钢加固的使用情况

- (1)钢筋焊接点断裂加固
- (2)施工中漏放钢筋加固
- (3)混凝土标号达不到，提高结构强度加固
- (4)加层抗震加固

- (5)阳台根部断裂加固
- (6)牛腿接点加固
- (7)悬挂式吊车梁提高荷载加固
- (8)楼面荷载集中力加固
- (9)火灾后梁柱砼烧坏加固
- (10)混凝土柱子牛腿断裂加固
- (11)桥式吊车梁加固
- (12)薄腹梁断裂加固
- (13)冲击波破坏梁体加固
- (14)提高楼面荷载加固
- (15)屋架梁下弦腐蚀严重露筋加固
- (16)断梁加固
- (17)截柱加固
- (18)减震加固
- (19)梁柱受化学腐蚀的粘钢加固
- (20)旧房改造综合加固
- (21)生命线建筑物抗震加固
- (22)剪力墙开1.6M以下的圆洞加固，开1M X 2M以下的门洞加固
- (23)桥梁断裂、旧桥维修加固
- (24)提高柱子承载力解决柱子轴压比超标加固
- (25)粘钢专业加固技术是用与 楼房与桥梁结构改造加固，(粘钢、植筋、)等工程。

云南云源加固工程有限公司是一家以研究、开发、设计、施工建筑工程结构加固技术为主的高新技术产业公司。我们有过硬的技术和优质的服务体系，欢迎广大新老客户来电咨询！

钢筋清理 在钢筋端部相应位置做上标记，标示好除锈清理的长度范围；要求此长度范围大于要求锚固深度50mm。启动磨光机，用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨出金属光泽为止。将除锈清理好的钢筋放在干燥处整齐码放。用棉丝蘸酮，商城房屋加固公司，将除锈清理长度范围内的钢筋表面擦拭干净。将所有处理完的钢筋码放整齐，报请现场负责人检查。

云南云源加固工程有限公司是一家以研究、开发、设计、施工建筑工程结构加固技术为主的高新技术产业公司。我们有过硬的技术和优质的服务体系，欢迎广大新老客户来电咨询！

安宁商城房屋加固-云源注浆加固工程-商城房屋加固公司由云南云源加固工程有限公司提供。云南云源加固工程有限公司（www.ynyyjggc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云源加固工程——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市严家地融城优郡B4-2201室，联系人：刘义。