

旋转楼梯施工 杭州美家楼梯 临平旋转楼梯

产品名称	旋转楼梯施工 杭州美家楼梯 临平旋转楼梯
公司名称	杭州萧山美美楼梯店
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山区临浦建材商贸城4-34-5号
联系电话	18757193260

产品详情

旋转楼梯的安装步骤

旋转楼梯如何安装？旋转楼梯的安装步骤：1、旋转楼梯骨架-托盘的安装。

将楼梯的高度重新核对，看与图纸高度是否吻合，
确定旋转楼梯中柱所在的安装位置，上挂的连接位置，测量中柱到两边墙的距离是否和图纸吻合；

将散件的旋转楼梯托盘摆放在地上，根据图纸尺寸，将与图纸相衔接的楼梯龙骨，一节一节地按要求套好，大概固定顶丝；将套好的旋转楼梯托盘按照图纸要求从上面套进中柱管里，直到后一节与墙体的固定托盘

调整旋转楼梯托盘的方位，直到均衡协调。固定旋转楼梯托盘内的顶丝，拧紧直到托盘不晃动为止。

2、旋转楼梯踏步板的安装：将踏步板取出，确定楼梯踏步板的安装位置，别墅旋转楼梯，从上往下逐步安装，有踏步小支撑的还要调节小支撑的高度，然后打眼将小支撑与踏步板连接而不固定；无误后打眼固定旋转楼梯的踏步板；一步一步都按照上面方式操作，然后才能固定拧紧所有螺丝。

装混凝土楼梯要注意什么？

混凝土楼梯装修注意事项：

- 1、现浇水泥楼梯施工周期需要多久？水泥浇筑时间最好能达到3个月或者3个月以上，虽然水泥能在十几天左右就能凝固，但是，水泥湿气没有全部挥发，再加上实木怕湿气，所以，如果过早的全部封死，很容易返潮把踏板泡腐烂。
- 2、现浇楼梯水泥前期，设计师设计时需要特别注意楼梯步高的分布，旋转楼梯施工，不能根据现有简单

的水泥楼面高度来计算，钢架旋转楼梯，还需要根据楼梯完成面的高度来计算，值得注意的是起步步高与最后一步步高要当心。

3、那么，现浇水泥楼梯的具体操作步骤，在这里就不详细说了，但是，值得我们注意的是：浇楼梯时一定要连同台阶的三角一起用混凝土。一定不能下面斜平板用混凝土浇，上面三角就用红砖或空心砖砌起来。如果是这样，从整体牢度上来说，是没问题的，但有一个问题就是踏板面不好固定踏板栏杆。

现在楼梯基本上都会按楼梯扶手，楼梯扶手的种类有很多，下面给大家介绍一下

一、玻璃楼梯扶手。它的优点是通透感强，即使在小户型中使用，也不会影响到居室的采光。它在简约风格的装修中比较使用，在玻璃楼梯扶手的装饰下，居室也可以变得更加美观。并且透明的玻璃材质可以凸显楼梯本身的造型，在视觉上大大的增加了开阔感。玻璃楼梯扶手的不足是它的耐用性差，价格较高，临平旋转楼梯，而且容易呈现破碎现象

二、铁艺楼梯扶手：它的优点是材质结实耐用，造型精美，图案多种多样，有较强的装饰性，并且它的实用性也很强

三、实木楼梯扶手：它的优点是材质厚实，耐用性好，有较长的使用寿命。并且它的环保性好、纹理多种多样、有较好的装饰性。

旋转楼梯施工-杭州美家楼梯(在线咨询)-临平旋转楼梯由杭州萧山美美楼梯店提供。杭州萧山美美楼梯店(www.mjllouti.com)是从事“楼梯定做,楼梯生产,楼梯加工,楼梯销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡经理。