

# 业臻管桩 方桩规格 临汾方桩

产品名称	业臻管桩 方桩规格 临汾方桩
公司名称	太原市业臻新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区西留路8号
联系电话	13803439938 13803439938

## 产品详情

太原市业臻新型建材有限公司是山西省专业生产高强度预应力混凝土管桩的大型企业。主营：管桩，预应力管桩，预应力砼管桩，方桩规格，方桩，空心方桩，实心方桩，砌块，方桩制作，混凝土加气砌块，水泥排水管等。

### 【太原业臻新型建材】钢筋混凝土方桩的工艺流程说明及主要质量控制要点

#### 施工准备

(1) 场地清理平整：为满足打桩机及管桩运输车辆的通行，方桩报价，场内道路采用毛石铺筑并压实，打桩范围采用石砂路基料填筑，现场设置排水沟。

(2) 桩材验收：验收供货方提供的桩材合格证，并按照《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分：土建工程》DL、T5210、12005的第5、4、19条对预制桩进行外观和几尺寸质量检查验收。

#### (3) 技术准备

图纸会检：严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》（以下简称导则）的要求做好图纸会检工作。

技术交底：应按照导则规定每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实，具有针对性和指导性，全体参加施工的人员都要参加交底并签名，临汾方桩，形成书面交底记录。

太原市业臻新型建材有限公司是山西省专业生产高强度预应力混凝土管桩的大型企业。主营：管桩，预应力管桩，预应力砼管桩，方桩，空心方桩，实心方桩，砌块，混凝土加气砌块，水泥排水管等。

### 【太原业臻新型建材】钢筋混凝土方桩的施工方法

保证项目：

钢筋混凝土预制桩的质量必须符合设计要求和施工规范的规定，并有出厂合格证。

打桩的标高或贯入度、桩的接头处理，必须符合设计要求和施工规范的规定。

允许偏差项目，

打钢筋混凝土预制桩允许偏差

项次 项目 允许偏差 (mm) 检验方法

垂直基础梁的中心线方向 100

沿基础梁的中心线方向 150

2 桩数为1～3根或单排桩 100

3 桩数为4～16根  $d/3$

边缘桩  $d/3$

中间桩  $d/2$

注：d为桩的直径或截面边长。

### 【太原业臻新型建材】预制钢筋混凝土方桩施工

- 1、加强测量放线定位的精度，及时检查和校正坐标控制点和水准点。
- 2、开始插桩时，要使桩尖对准桩位中心点，并使桩身垂直。
- 3、在饱和软粘土地层施工较密集的群桩，应选择合理的沉桩顺序，同时应控制沉桩速度，以减缓孔隙水压力的增大。
- 4、施工前认真清除沉桩区域内的孤石和地下障碍物。
- 5、接桩时，要保证上下节桩在同一轴线上。接头焊接必须严格按操作规程要求执行。

6、沉桩前严格检查桩身弯曲程度，超过规范要求的桩不得使用。

业臻管桩(图)-方桩规格-临汾方桩由太原市业臻新型建材有限公司提供。太原市业臻新型建材有限公司（[www.sxyzgz888.com](http://www.sxyzgz888.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山西太原的混凝土及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领业臻管桩和您携手步入辉煌，共创美好未来！